
Lucrări de instalații electrice și montaj cabinete metalice

I.D.: 102098589

Data publicarii	26.08.24	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 25.272,00 RON - 25.272,00 RON

Descriere: Prestatorul se obligă să presteze servicii de montaj: - 110 buc. Cabinete metalice (cutie/rack) de exterior cu prindere pe stâlp pentru camere de supraveghere și branșare la rețeaua electrică; Materiale necesare pentru montajul cabinetelor metalice: - 500 m cablu myym 2x1,5; - 400 m copex fi 20; - 240 m bandă inox; - 220 buc. catarama inox; - 220 buc. Cleme derivate cu dinți; - 330 buc. Coliere prindere copex.
