
LUCRARI DE REPARATII DISPENSAR VATAVA-TROTUAR DISPENSAR UMAN VATAVA

I.D.: 80455940

Data publicarii	31.03.23	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 36.750,04 RON - 36.750,04 RON

Descriere: Decoperta teren pentru executie trotuar mp 56 Demolare beton mc 3,6 Transport beton spart cu roaba tona 8,64 Umpluturi în straturi compactate cu piatra sparta mc 5,6 Transport umplutura piatra cu roaba tona 9,52 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 13 km. tona 9,52 Compactarea umpluturilor mc 5,6 Cofraje trotuar mp 7,73 Montat plasa sudata mp 69,2 Turnarea betonului la trotuare mc 10,4 Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =13km tona 24,91 Decofrat cofraje la trotuare mp 7,73 Sclivisit beton la trotuare mp 69,2 Manipulare materiale tona 5 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...15 km. tona 5 Pretul final include material si manopera
