

Proiectare tehnica, executie lucrari si asistenta din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor, la obiectivul "Realizare de bransamente la rețeaua de canalizare a gospodăriilor de pe strada Tudor Vladimirescu (DJ719), sat Valea Voievozilor, comuna Răzvad, județul Dâmbovița"

I.D.: 67360006

Data publicarii	22.03.22	Coduri CPV	45232411-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	1.400.346,15 RON - 1.400.346,15 RON
-------------------	-------------------------------------

Descriere: Propunerile proiectului tehnic la faza DALI se vor materializa în realizarea Proiectului tehnic în fazele DTAC, DTOE, PT și DDE + CS, și în lucrări de construire rețele de calizare, specifice proiectului, având următoarele scopuri: - realizarea extinderii rețelei de canalizare în satul Valea Voievozilor pe toate străzile pe care nu sunt prevăzute rețele de canalizare și în satul Răzvad pe DN 72 (str. Principală) până la podul peste pr. Slănic; - racordarea unui număr de cca. 130 bransamente noi și 35 camine reabilite la rețeaua actuală de canalizare; - transferul apelor colectate în sistemul de canalizare existent în satul Valea Voievozilor, care evacuează apele în sistemul de canalizare al mun. Târgoviște în vederea epurării apelor uzate menajere și evacuarea unei apei epurate în conformitate cu NTPA001/2005; - creșterea calității de viață pe termen mediu, iar pe termen lung creșterea atractivității zonei pentru noi investiții private; - realizarea unui impact pozitiv asupra populației și asupra mediului. În cadrul DALI-ului s-au analizat două scenarii, dintre care a fost ales scenariul nr. 1, pentru care au fost aprobați principalii indicatori tehnico-economici și devizul general la faza DALI, ce au stat la baza finanțării și vor sta la baza elaborării proiectului tehnic în fazele următoare. În Scenariul 1 a fost analizată posibilitatea realizării racordurilor de canalizare pentru gospodăriile ramase neracordate, situate pe strada Tudor Vladimirescu (DJ719) din satul Valea Voievozilor la rețeaua de canalizare existentă, ce va consta în: - Racorduri de canalizare cu teava PP multistrat SN8, Dn 200mm, în lungime totală de L=2695 din care 1526 m de racorduri noi și 1169 racorduri reabilite. - 165 camine de racord din PVC, DN 400mm din care 130 camine noi și 35 camine reabilite. Valoarea estimată a achiziției conform devizului general aprobat este de 1.400.346,15 lei (fără TVA) din care: - Servicii de proiectare tehnică și asistență a proiectantului pe toată durata executiei lucrarilor: - întocmire DTAC 15.000 lei (fără TVA) - întocmire PT - 39.095 lei (fără TVA) - Asistență tehnică - 10.000 lei (fără TVA) - Verificare tehnică PT - 7.037 lei (fără TVA) - Executie lucrari de construire pentru realizarea obiectivului de mai sus - 1.329.214,15 lei (fără TVA), din care: - 1.303.151,13 lei (fără TVA) - bransamente pe str. Tudor Vladimirescu - 26.063,02 lei (fără TVA) - organizare de santier Nota: Valoarea estimata a contractului nu include cheltuieli diverse și neprevăzute
