

**Acord - cadru având ca obiect execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții: "MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL, ÎN URMA FINALIZĂRII LUCRĂRILOR DE EXECUȚIE REȚELE DE CANALIZARE, ALIMENTARE CU APĂ ȘI GAZ METAN ÎN SATUL SIMILA, COMUNA ZORLENI, JUDEȚUL VASLUI"**

I.D.: 89574247

Data publicării 20.11.23 Coduri CPV 45233100-0

Pretul estimativ: 7.957.041,69 RON - 7.957.041,69 RON

Descriere: Prin acest proiect se propune modernizarea unor tronsoane de drumuri de interes local din satul Simila, comuna Zorleni, județul Vaslui, astfel: - Sat Simila - cartier Simila Veche străzi în lungime totală de 3,530 km cu următoarea structură rutieră: • Strat de uzură din beton asfaltic cu pietriș concasat BAPC16 = 4 cm • Strat de legătură din beton asfaltic deschis BADPC 22,4 = 6 cm • Strat de rezistență din piatră spartă = 15 cm • Strat de fundație din balast = 20 cm • Strat de formă balast = 10 cm - Sat Simila - cartier Simila Nouă - concesiune 1 stradă în lungime de 1,780 km, cu următoarea structură rutieră: - Strat de uzură din beton asfaltic cu pietriș concasat BAPC16 = 4 cm - Strat de legătură din beton asfaltic deschis BADPC 22,4 = 6 cm - Strat de rezistență din piatră spartă = 15 cm - Strat de fundație din balast = 20 cm - Strat de formă balast = 10 cm Alte lucrări : împrejmuire acostamente cu un strat de balast de 55 cm grosime. Valoarea estimata fara TVA a acordului - cadru: 7.957.041,69 lei, fara TVA, defalcata astfel: Etapa I: 1.950.000 lei fara TVA: Cap. 4.1. Constructii si instalatii: 1.755.925,81 lei fara TVA Cap. 5.1. Organizare de santier: 194.074,19 lei fara TVA Etapa II: 1.950.000 lei fara TVA Cap. 4.1. Constructii si instalatii: 1.950.000 lei fara TVA. Etapa III: 1.950.000 lei fara TVA Cap. 4.1. Constructii si instalatii: 1.950.000 lei fara TVA Etapa IV: 2.107.041,69 lei fara TVA Cap. 4.1. Constructii si instalatii: 2.107.041,69 lei fara TVA Durata prezentului acord - cadru este de 4 ani/ 48 luni calendaristice 1.Contract subsecvent 1-valabilitate 12 luni, valoare estimata maxima 1.950.000 lei fara TVA, perioada de executie lucrari - 2 luni; 2.Contract subsecvent 2-valabilitate 12 luni, valoare estimata maxima 1.950.000 lei fara TVA, perioada de executie lucrari - 2 luni; 3. Contract de subsecvent 3 - valabilitate 12 luni, valoare estimata maxima 1.950.000 lei fara TVA, perioada de executie lucrari - 2 luni ; 4. Contract de subsecvent 3 - valabilitate 12 luni, valoare estimata maxima 2.107.041,69 lei fara TVA, perioada de executie lucrari - 3 luni ;