

Inlocuire conductoare retele MT si LES MT in cadrul SDEE Transilvania Sud

I.D.: 30610742

Documente participare:

- 7-SCN1015383.zip

Data publicarii	07.09.18	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 25.09.18

Descriere: Lucrari LEA 20kV ? -inlocuirea stalpilor degradati, necorespunzatori cu stalpi noi tip SC15006,SC15014, SC150015 sau alte tipuri de stalpi necesari diferitelor situatii din teren ? -inlocuire conductor MT ? -inlocuire bratari, console intindere/sustinere simplu/dublu circuit, lanturi intindere/sustinere ,izolatori , etc ? -modernizare separatoare sarcina aferente liniei, tip manual sau telecomandat, cu rol separare PTa, derivatii, reclozere, delimitari zona, masura, etc. ? -modernizare echipamente MT aferente PTa. ? -inscriptionare/reinscriptionare stalpi aferenti retea. ? -montare si completare prize de pamant. ? -demontare/demolare stalpi/conductor/console/alte elemente si transport la spatii special amenajat. Lucrari LES 20 kV : ? ? Se vor inlocui si cablurile 6/20kV existente tip izolatie hartie, izolatie PVC cu cablu tip A2XS(FL)2Y 3x1x150/25mm in sant comun cu LES jt .Adancimea de pozare va fi 0.8m. ? Conditiiile de montaj sunt urmatoarele: ? -se pastreaza distantele fata de alte retele cf normativ coexistenta. ? -se vor monta mansoane in functie de cablurile existente, tipul acestora fiind dictat de conditiile tehnice din teren. ? -cablul MT se monteaza spre drum fata de cablul de jt care se monteaza spre cladiri. ? Refaceri ? Toate zonele afectate de lucrari se vor aduce la starea initiala : ? -zona verde/trotoar/drum carosabil/pavele/trotoar/rigola
