

LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII PE DRUMURILE DE INTERES LOCAL DIN COMUNA GÂRLENI, JUDEȚUL BACĂU

I.D.: 68254312

Data publicării 19.04.22 Coduri CPV 45233142-6

Pretul estimativ: 2.125.000,00 RON - 2.125.000,00 RON

Descriere: Contract: LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII PE DRUMURILE DE INTERES LOCAL DIN COMUNA GÂRLENI, JUDEȚUL BACĂU. 1. Lucrările de reparații covor asfaltic in Comuna Gârleni pe drumurile de interes local se vor executa pe o suprafața de 465 mp, conform măsurătorilor executate pe teren si prezentate in tabelele de mai jos. Lucrările de reparații covor asfaltic constau în: - Ore freza wirtgen, transportul frezei, a materialelor si a apei; - Curățarea suprafeței - Amorsarea suprafețelor si transportul emulsiei; - Așternere mecanica si manuala a betonului asfaltic tip BAPC16 în grosime de 5 cm, procurarea si transportul betonului asfaltic; Tehnologia reparării degradărilor prin plombare cuprinde mai multe faze: - Inventarierea suprafețelor - Decaparea - Curățare suprafeței decapate - Amorsarea suprafețelor - Punerea în opera și compactarea - Tipul de mixtura asfaltică ce se va utiliza pentru plombarea gropilor si repararea suprafețelor degradate este BAPC16. - Transportul pe șantier al mixturii asfaltice preparate 2. Lucrările de așternere covor asfaltic se vor executa pe o suprafața de 25.565,00 mp, conform măsurătorilor executate pe teren. Lucrările de așternere covor asfaltic constau în: - Curățarea suprafeței; - Amorsarea stratului de mixtura asfaltica si transportul emulsiei; - Așternere mecanica a betonului asfaltic tip BAPC16 in grosime de 4 +2 cm, procurarea si transportul betonului asfaltic si a nisipului bitumat; 3. Lucrările de ridicare la cota a căminelor de apa/canal fără înlocuire capace si rama se vor executa 24 bucăți conform măsurătorilor din teren 4. Marcaje longitudinale se vor executa pe o lungime de 3,8 km 5. Acostamente balast se vor executa pe o suprafața de 3.658,00 mp pe o grosime de 6 cm. 6. Curățare acostamente, cuprinde : - aducerea la profil a acostamentelor prin tăierea cu mijloace mecanice a excesului de pe acostamente si cu mijloace manuale a suprafețelor din jurul stâlpilor de dirijare si a altor instalații - adunarea in grămezi a materialului neutilizabil rezultat si încărcarea in mijloc de transport; - transportul pământului excedentar; Valoarea estimata a contractului este de 2.125.000,00 lei fara TVA, defalcata astfel: Cap.4.1 - Constructii si instalatii: 2.125.000,00 lei fara TVA.