
Demontare/ debransare si refacere circuit incalzire in centrala termica

I.D.: 101295118

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 07.08.24 | Coduri CPV | 45259300-0 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 31.847,00 RON - 31.847,00 RON

Descriere: Demontare/ debransare si refacere circuit incalzire in centrala termica, dupa cum urmeaza:
1 Golire totala apă din: 2 bc CT murale, distribuitor/ colector, tevi, conducte existente in interiorul centralei termice; demontare/ debransare și debarasare centrală termică de echipamentele/ instalatiile, conductele tur+retur, expansiune existente, mai puțin cele 2 bc CT Victrix Pro 120 Erp si 2 bc vas de expansiune inchis, V= 300 litri 2 Montare/ refacere circuit incalzire in centrala termică, conform schema termomecanica, avizata RADTI-IP, care cuprind e: 2 bc CT murală Immergas Victrix Pro 120 Erp combustibil GN, refacere conducte gaz natural; butelie de egalizare a presiunii; tevi si conducte tur + retur; pompa de circulatie boiler ACM, fittinguri, armaturi si conectori 3 Umplere cu apă CT murale, butelie de egalizare, distribuitor/ colector și conducte si tevi aferente, probă de presiune hidraulică (nu se admit prelingerii scurgeri și/ sau neetanșeitati a instalatiei), aerisire completă și probe de funcționare cu rezultate conforme în prezența fochistului/ reprezentantului deținătorului.
