

## **„MODERNIZARE DRUM LOCAL DCLC10, COMUNA CAVADINESTI, JUDETUL GALATI”**

I.D.: 31047727

Documente participare:

- 7-SCN1018573.zip

---

Data publicarii	02.10.18	Coduri CPV	45233120-6
Termenul limita pentru depunere:	17.10.18	Pretul estimativ:	611.710,00 RON

---

Descriere: Situatiia precare a drumului local DCLC10 de pe raza comunei Cavadinesti a creat o serie de efecte negative. Drumul se prezinta la nivel de balast amestecat cu nisip si pamant. Acostamentele drumului vizat nu sunt definite si lipsesc pe anumite tronsoane, dispozitivele de colectare si evacuare a apelor pluviale (santuri, rigole, podete) Drumul local are degradari specifice drumurilor cu imbracaminti rutiere nemodernizate (cu pamant sau balast): gropi, fagase, cedari locale, valuriri, praf vara si noroi in perioadele ploioase. Toate aceste degradari fac ca traficul rutier in aceasta zona sa se desfasoare cu mare greutate, mai ales in perioada cu precipitatii. Scurgerea apelor este deficitara intrucat santurile nu sunt realizate pe toate lungimea drumului studiat. Intre km 0+010,00 si 0+058,00 si 0+420,00-0+472,00 (pe partea dreapta in sensul kilometrice) si km 0+472,00-1+020,00 (pe partea stanga in sensul kilometric) in urma vizitei pe amplasament s-a observat existenta unei rigole de beton. In urma inspectiei vizuale a suprafetelor de beton nu s-au constatat defecte si degradari care sa afecteze colectarea si dirijarea apelor pluviale catre punctele de minim unde sunt prevazute podete transversale. Datorita lipsei intertinerii, vegetatia a crescut pe acostament impiedicand astfel scurgerea laterala a apelor, acesta curgand sau baltind in lungul drumului local in timpul ploilor abundente. Lipsesc podete pentru scurgerea si evacuarea apelor pluviale. In zonele pe care sunt intalnite podete, acestea sunt colmatate, sunt fara camere de cadere si fara timpane. Datorita inconvenientelor enumerate circulatia vehiculelor si a pietonilor se desfasoare necorespunzator din punct de vedere al sigurantei si al confortului, necesitand modernizarea drumului local prin asfaltare. In vederea modernizarii structurii rutiere se va adopta urmatoarea stratificare: -strat de uzura din mixtura asfaltica tip BA16 in grosime de 4 cm -strat de legatura din mixtura asfaltica BADPC20 in grosime de 5 cm -strat de piatra sparta naturala/artificiala in grosime de 12 cm -strat de fundatie stabilizat cu produse agrementate-liant enzimatic de tip Earthenzyme in grosime de 30 cm. Valoarea estimata a lucrarilor, cuprinse in Devizul general fara TVA este de 611.710 lei fara TVA, compusa din: - 4.1 Constructii si instalatii 606.710 lei fara TVA - 5.1.1 Organizare de santier 5.000 lei fara TVA. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 6 zile. Termenul limita in care A.C. va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare este de 3 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitarilor de participare.