

---

**Executie de lucrari pentru obiectivul de investitie  
"MODERNIZARE TEATRU DE VARA PRIN CONSTRUIRE GRADENE  
CU SCAUNE SI IMPREJMUIRE TEREN IN SAT PADURENI, COM.  
PADURENI, JUD. VASLUI**

I.D.: 102525783

Documente participare:

- 3. Instructiuni pentru ofertanti Executie.pdf
- 5.liste de cantitati - FARA VALORI-.pdf
- 7 Caiet de sarcini- pe specialitati-.pdf
- 8 CAIETUL DE SARCINI.pdf
- 9 Formulare pentru ofertanti.pdf
- 10 Contract executie lucrari.pdf
- PTH COMPLET.pdf
- contract executie lucrari.docx
- 5. Formulare pentru ofertanti.doc
- FisaDate\_DF1225718.pdf
- DUAE\_CERERE\_291690.xml

---

Data publicarii	10.09.24	Coduri CPV	45210000-2 45212322-9
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	24.09.24	Pretul estimativ:	1.004.525,77 RON - 1.004.525,77 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Obiectul contractului consta in realizarea lucrarilor de constructii pentru modernizare teatru de vara , prin reconstrucția gradenelor și a împrejuririi obiectivului, principalele caracteristici tehnice ale lucrarilor prezentandu-se astfel: A. GRADENE - Stratul suport va fi realizat din beton executat în trepte adaptate configurației terenului, dispuse conform pieselor desenate din proiect; o Scaunele v-or fi din material P.V.C., montate pe structură metalică, prin șuruburi, achiziționată de la furnizorul scaunelor. Nr scaune : 999 locuri Dimensiuni scaune: Lățime scaun: 43 cm Adâncime scaun: 42 cm Înălțime scaun inclusiv cu spătar: 31 cm Infrastructura gradenelor Ținând cont de amplasamentul studiat, s-a adoptat soluția de fundare de tip fundații continue în trepte din beton armat C16/20 și plăci de beton armat C16/20 având lățimile de 60cm și elevații din beton armat C16/20 prevăzute cu centuri la partea superioară. Dimensiunile secționale ale centurilor sunt de 25x25cm, fiind armate longitudinal cu câte 4 bare  $\square$  12 mm BST500C, cu etrieri  $\square$  8 mm BST500C dispuși la 20 cm. Plăcile vor fi realizate monolit din beton armat C16/20, cu grosimea de 15 cm. Cotele de fundare variază între +4,15m și -1,36m între axele 1 și 6. Fundațiile se racordează în trepte conform plaselor R1-R4 iar cota terenului amenajat este variabila de la -0.45 pana la +5,25 m. Detalii privind cofrajul și armarea sunt prezentate în planșele R1, R2, R3și R4. Aria platformă betonată= 950,00 mp B. ÎMPREJMUIREA: Infrastructura împrejuririi Pentru împrejurirele propuse , s-a adoptat soluția de fundare de tip fundații continue din beton armat C16/20/fundații izolate din beton simplu C8/10 solidarizate cu grinzi de echilibrare din beton armat C16/20; Suprastructura împrejuririi Structură de rezistență a împrejuririi este alcătuită din stâlpi metalici tip țeava pătrată cu secțiunea 50x50x5 încastrați în fundații continue din beton armat C16/20/fundații izolate din beton simplu C8/10 solidarizate cu grinzi de echilibrare din beton armat C16/20; - Soclu din beton armat; - Panourile de gard sunt executate din scânduri de rășinoase peste care se va aplica un grund de protecție special pentru lemn și ulterior vor fi vopsite cu lac colorat de exterior; - Porțile de acces v-or fi executate din metal vopsite cu vopsele pe bază de ulei; - Stâlpii porților v-or fi placați cu plăci de granit; - Stâlpii împrejuririi v-or fi executați din țevi metalice cu secțiunea 50x50x5 mm dispuși conform, pieselor desenate din proiect. Activitățile care urmează sa se execute prin semnarea contractului sunt descrise succint in caietul de sarcini. Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare va fi de 4 zile, înainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I.3 din Instructiunile pentru ofertanti/fisa de date, respectiv 8 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

---