

## **Realizarea proiectului tehnic și executarea lucrărilor de CONSTRUIRE POD PESTE RÂUL ȘUȘIȚA, ROTILEȘTII MARI, COMUNA CÂMPURI, JUDEȚUL VRANCEA**

I.D.: 34567862

Documente participare:

- 7-SCN1039750.zip

|                                  |          |                   |                  |
|----------------------------------|----------|-------------------|------------------|
| Data publicarii                  | 15.03.19 | Coduri CPV        | 45221111-3       |
| Termenul limita pentru depunere: | 05.04.19 | Pretul estimativ: | 2.468.041,00 RON |

Descriere: Obiectivul principal al proiectului este realizarea unui pod care să satisfacă cerințele actuale și de perspectivă ale activităților locale. Structura de rezistență a podului este compusă din fundații indirecte din coloane de 1080 mm ce se monolitizează între ele prin intermediul unui radier din beton de ciment cu înălțimea de 1,25 m pe care reazemă elevațiile, prin intermediul cărora se realizează rezemarea suprastructurii podului. Structura de rezistență a suprastructurii este realizată din fâșii pretensionate, monolitizate între ele prin intermediul unei dale de suprabetonare realizată monolit din beton de ciment armat, având deschiderile de 3 x 24,00 m și lățimea de 9,40 m. Suprastructura reazemă pe elevații prin intermediul a 42 aparate de reazem din care 21 fixe și 21 mobile. Călea pe pod cuprinde zona carosabilă cu lățimea de 6,00 m, două zone cu lățimea de 0,50 m fiecare unde se amplasază parapetul metalic semigreu și două trotuare pietonale denivelate, având lățimea de 1,20 m fiecare. Lucrările pentru amenajarea albiei prevăzute sunt necesare pentru dirijarea apelor spre podul proiectat și sporirea secțiunii vii a albiei. Lucrările de terasamente constau în rectificarea albiei râului Susita în profil în lung și în profil transversal, astfel ca să se asigure condiții cât mai bune de scurgere și evacuare a apelor. Apărările de maluri realizate din gabioane sunt necesare în vederea dirijării apelor spre podul proiectat, protecția malurilor și îmbunătățirea condițiilor de scurgere și evacuare a apelor. Valoarea totală estimată a contractului este 2.468.041,17 lei fără TVA și se compune din: -servicii de proiectare: 110.000 lei fără TVA, constând din: -servicii elaborare PAC și POE = 10.000 lei fără TVA -servicii elaborare PT = 70.000 lei fără TVA -servicii elaborare DE și caiete sarcini = 20.000 lei fără TVA -servicii verificare tehnică a proiectării = 10.000 lei fără TVA -lucrări construcții 2.358.041,17 lei fără TVA (2.358.041,17 lei fără TVA C+M și 0,00 lei organizare de șantier) Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/ candidaturilor 14 Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/ informațiilor suplimentare cu 6 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor