

## LUCRARI DE REPARATII POLICLINICA

I.D.: 59319309

---

Data publicarii	26.07.21	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 365.546,21 RON - 365.546,21 RON

---

Descriere: -Demolare perete din zidarie cu caramida -degajare HOL acces radiologie -Desfacere tencuieli si curatarea zidariei -Desfacere plinte la pardoselile din mozaic -Zidarie din caramida - inaltare zid camera comanda. -Curatarea vopselei pe baza de ulei. -Montat tavan casetat. -Montat tavane false. -Montat perete gips-carton rezistent la radiatiile RX. -Tencuieli interioare, glet, vopsitorii. -Refacere glafuri ferestre si usi PVC. - Placare pardoseala de granit holuri si grupuri sanitare -Placare cu faianta grupuri sanitare camera deseuri si camera material curatenie si in zona chiuvetelor -Montat usa si geam radioprotectie (cu folie plumb) - la laboratorul de radiologie si imagistica medicala. -Montat perete despartitor si paravan de sticla sablata pe rama PVC. -Relocare 2 usi PVC(demontare si montare).  
Instalatii sanitare -inlocuirea,conductelor sanitare existente cu teava PPR pentru instalatii sanitare -inlocuirea conductelor de canalizare cu teava PP(ingropate sau aparante) - procurat si montat sifoane de pardoseala -procurare si montare lavoare cu masca si oglinda si baterie -inlocuirea vaselor WC si a rezervoarelor vase WC -procurare si montare suport de sapun lichid, hartie prosop si hartie igienica. -intocmire proiect tehnic instalatie sanitara. Instalatii electrice -inlocuirea cablurilor existente din aluminiu cu cabluri din cupru pe tub copex -montarea tablouri electrice de legatura (220v si 380v). -inlocuire si suplimentare comutatoare, intrerupatoare si prize.

---