

Execuția lucrărilor în cadrul proiectului "Pod peste râul Târnavă Mare - Municipiul Sighișoara"

I.D.: 50988097

Data publicării	27.10.20	Coduri CPV	45221110-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 6.843.228,69 RON - 6.843.228,69 RON

Descriere: (natura și cantitatea lucrărilor sau o mențiune privind nevoile și cerințele) Caracteristicile principale ale construcțiilor : Lungimea totală a podului = 70.20 m; Lungimea suprastructurii = 3x21.0 = 63.00m; Lățimea podului = 11.30 m; Lățimea părții carosabile = 7.80 m, și trotuare 2x1.50m; Cota minimă la intrados = 352.6lm; Cota albiei în axul podului = 343.83m; Fundații directe; Clasa de încărcare LM1 și LM2 conform SR EN 1991:2 - 2005; Categoria de importanță "C" - normală din punct de vedere al calității; Contract: Execuția lucrărilor în cadrul proiectului "Pod peste râul Târnavă Mare - Municipiul Sighișoara" Cap. deviz Denumire capitol de cheltuieli Valoare lei Fără TVA 1.3 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială 2.020,00 TOTAL CAPITOLUL 1 2.020,00 2. Cheltuieli pentru asigurarea cu utilități 0,00 TOTAL CAPITOLUL 2 0,00 4.1. Construcții și instalații 6.518.115,08 4.2. Montaj utilaj tehnologic 0,00 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj (procurare) 0,00 TOTAL CAPITOLUL 4 6.518.115,08 5.1 Organizare de șantier 323.093,61 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 293.721,46 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de șantier 29.372,15 TOTAL CAPITOLUL 5 323.093,61 6.2 Probe tehnologice 0,000 TOTAL CAPITOLUL 6 0,00 Total Valoare Estimată a contractului 6.843.228,69 LEI