

## **Modernizare treceri la nivel cu calea ferată pe raza SRCF Constanța (conf. Legii nr.154/2018) proiectare și execuție - 3 loturi**

I.D.: 90954499

Documente participare:

- OAS - Caiet Sarcini - Modernizare TN 3 loturi prexec.pdf
- OAS - Modele formulare - Modernizare TN 3 loturi - pr. si exec..docx
- OAS - FD Instructiuni Ofertanti - Modernizare TN 3 loturi.pdf
- OAS - Model contract - Modernizare TN 3 loturi prexec.pdf
- FisaDate\_DF1199231.pdf
- DUAE\_CERERE\_253857.xml

---

Data publicarii	20.12.23	Coduri CPV	45234140-9 45234115-5 71322500-6
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	06.02.24	Pretul estimativ:	11.472.824,58 RON - 11.472.824,58 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

Descriere: Achiziția are ca scop proiectarea și execuția lucrărilor aferente obiectivelor „Modernizare TN km. 0+979 linia 817 Dorobanțu – Nazarcea cu DN22C - lot 1, „Modernizare TN km. 0+416, linia 807 Slobozia Veche – Andrășești cu DN 2C - lot 2, „Modernizare TN km. 107+349 linia 812 Medgidia – Tulcea cu E87 - lot 3, conform Caietului de sarcini nr. 8/1/576/05.05.2023 și constau în elaborarea proiectelor tehnice și a detaliilor de execuție, care vor fi verificate de verificator în domeniile A5, B3, D și obținerea autorizațiilor de construire. Se va obține avizul AFER pentru caietul de sarcini elaborat în cadrul proiectului tehnic și pentru omologarea instalației de comunicare între stațiile adiacente și trecerea la nivel. Lucrările vor fi executate după avizarea planului de management al traficului feroviar și auto. Având în vedere starea necorenspunzătoare a trecerilor la nivel cu calea ferată, sunt necesare execuția de lucrări de modernizare a trecerilor la nivel, în vederea desfășurării, atât a circulației rutiere cât și a celei feroviare, în condiții de maximă siguranță și la o calitate corenspunzătoare. Aceste lucrări vor avea drept scop următoarele obiective: - înlocuirea dalelor de beton armat cu dale elastice noi și asigurarea rezemării lor corenspunzătoare; - asigurarea colectării apelor pluviale din zona trecerii la nivel și evacuarea lor în afara acestei zone; - refacerea infrastructurii și suprastructurii liniei de cale ferată și dimensionarea acestora astfel încât să fie capabilă să preia atât sarcinile din traficul pe calea ferată cât și cele generate de autovehiculele care circulă pe drumul național și să asigure o bună planeitate a celor două căi de transport ; - înlocuirea semnalizării acustice și luminoase cu instalație SAT cu instalație BAT cu semibariere și semnalizare optică ; - montarea unui sistem de supraveghere video. Numar zile până la care operatorii economici pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 22 zile Entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari în a 12-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

---