

## **Executie lucrari de modernizare a infrastructurii secundare de irigatii în cadrul proiectului “Modernizare si retehnologizare plot SPP 7 din cadrul OUAJ Strejesti”**

I.D.: 16849307

Documente participare:

- 7-398231.zip

Data publicarii	23.12.16	Coduri CPV	45232120-9
Termenul limita pentru depunere:	13.01.17	Pretul estimativ:	4.098.282,00 RON

Descriere: Modernizarea infrastructurii secundare de irigatii constand in urmatoarele lucrari: CS1- se va inlocui conducta PREMO cu o conducta tip PE100, PN 8, SDR 21 fara acoperire protectiva, lungime de 811 m DN 1000, 1 buc DAD 6, PN 10 -CS2- se va monta alaturat conductei din azbociment un tronson de conducta PE100, PN 8, SDR 21 cu acoperire protectiva, 910 m din care 310 m DN 250 si 600 m DN 200; 1 buc vana de linie DN 250, 13 buc hidranti -Antena A1a -se va monta alaturat conductei din azbociment un tronson de conducta PE100, PN 8, SDR 21 cu acoperire protectiva ,1.041 m din care 400 m DN 200 si 641 m DN 160, 1 buc vana de linie DN 220 ,14 buc hidranti -Antena A2 -se va monta alaturat conductei din azbociment un tronson de conducta PE100, PN 8, SDR 21 cu acoperire protectiva, 1.332 m din care 521 m DN 315, 411 m DN 250 si 400 m DN 200, 1 buc vana de linie DN 300, 19 buc hidranti -Antena A3 -se va monta alaturat conductei din azbociment conducta PE100, PN 8, SDR 21 cu acoperire protectiva, 828 m DN 355, 1 buc vana de linie DN 350, 12 buc hidranti -Antena A4 -se va monta alaturat conductei din azbociment conducta PE100, PN 8, SDR 21 cu acoperire protectiva 1.404 m din care 324 m DN 355, 720 m DN 315 si 360 m DN 250, 1 buc vana de linie DN 350, 1 buc vana linie DN 250 si 20 hidranti -Antena A5 -se va monta alaturat conductei din azbociment conducta PE100, PN 8, SDR 21 cu acoperire protectiva, 972 m din care 324 m DN 250, 360 m DN 200 si 288 m DN 160, 1 buc vana linie DN 250 si 14 hidranti -Antena A7- se va monta alaturat conductei din azbociment conducta PE100, PN 8, SDR 21 cu acoperire protectiva, 557 m din care 263 m DN 250 si 294 m DN 200, 1 buc vana linie DN 250 si 8 hidranti -Antena A8 -se va monta alaturat conductei din azbociment conducta PE100, PN 8, SDR 21 cu acoperire protectiva 300 m DN 200, 1 buc vana linie DN 200 si 4 hidranti -Investitia prevede contorizarea apei pentru irigatii