

Inlocuire transformatoare 20/0,4KV in RED din judetul Gorj in scopul reducerii pierderilor tehnice

I.D.: 8411988

Data publicarii 13.02.13 Coduri CPV 45231400-9 71323100-9

Termenul limita pentru depunere: 27.02.13

Descriere: Inlocuire transformatoare 20/0,4KV in RED din judetul Gorj in scopul reducerii pierderilor tehnice:-inlocuire transformatori mt/jt;-transport tranformatori noi de la platforma din Targu Jiu pana la locul de montare;-transport tranformatori vechi de la locul de demontare pana la platforma din Targu Jiu, str. Depozitelor, nr.2;-montare/imbunatatire priza de pamant la PT;-inlocuire coloane generale+plecari;-inlocuire cadre de sigurante cu stare tehnica precara cu cadre de sigurante cu descarcatori cu/fara ZnO;-montare descarcatori cu ZnO;-inlocuire sigurante fuzibile de mt cu sigurante calibrate pe cadrul existent;-montare elemente de fixare antiseism;-Inlocuire trafo la posturile de transformare = 51buc(trafo40KV-1buc;trafo63KV-12buc;trafo100KV-24buc;trafo160KV-7buc;trafo250KV-5buc;trafo400KV-1buc;trafo630KV-1buc);inlocuiesigurante fuzibile de mt cu sigurante calibrate pe cadrul existent=66buc; schimbare cadru de sigurante FEN cu DRV cu cadru de sigurante cu descarcatori ZnO=9buc; inlocuire coloane generale la transformator=1buc;inlocuire coloane circuite de jt=1buc;montare prize de pamant de 4ohmi=17buc.Valoarea estimata pentru proiectarea si executarea acestei lucrari este de 1.338.277,03 lei fara TVA, determinata astfel:-Valoare estimata pentru proiectare si inginerie: 25.000,00 lei fata TVA-Valoare estimata pentru investitia de baza: 279.240,03lei fara TVA-Valoarea materialelor puse la dispozitie: 1.034.037,00lei fara TVA-Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este 0 lei