



---

**executie lucrarii si realizare proiect tehnic, detalii de executie, caiete de sarcini, documentatii obtinere avize, D.T.A.C (documentatie tehnica de obtinere a autorizatiei de construire, verificare tehnica a proiectarii si sa asigure asistenta tehnica pe toata durata de executie pentru obiectivul " STABILIZARE STRADA BALITEI , COMUNA CORNU, JUD. PRAHOVA, etapa I - lucrari în urgen?a 1**

I.D.: 4906248

---

Data publicarii	06.01.15	Coduri CPV	45233120-6 71311100-2 71322000-1
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Pretul estimativ:	1.130.000,00 RON
-------------------	------------------

---

Descriere: În zona centrala a strazii Balitei, s-au produs doua fenomene de instabilitate, asemanatoare ca mod de manifestare si forma in plan. Lungimea afectata a strazii, care include ambele alunecari, este de cca 150,00 m. Necesitatea luarii unor masuri de interven?ie, cu celeritate, ca urmare a pierderii stabilitatii versantului si implicit a strazii Balitei, care este amplasata la marginea platoului construit de pe raza com. Cornu , jud. Prahova este data de procesul pierderii stabilitatii terenului care a inceput, in perioada de primavara, cand topirea zapezilor , combinata si cu unele precipitatii, a concentrat un volum de apa important in doua zone de pe strada Balitei. In perioada urmatoare inceperii procesului de pierdere a stabilitatii, la fiecare episod polios, fenomenele au inaintat regresiv spre axul strazii, constituind un pericol pentru zona construita. Astfel, autoritatea contractanta a trebuit sa ia masurile necesare de identificare a cauzelor, stabilirea masurilor necesare pentru remedierea situatiei create si asigurarea unor conditii de circulatie si acces in deplina siguranta pentru riverani si alti utilizatori având în vedere ca neluarea unor masuri în regim de urgen?a, ar conduce la agravarea situa?iei actuale facând imposibil accesul la locuin?ele persoanelor din zona. Lucrarile din urgenta 1 cuprind lucrarile de sprijinire , care au rolul de a stopa evolutia fenomenelor si asigurarea conditiilor mionime de siguranta in exploatare si inchiderea suprafetei drumului , inclusiv scurgerea apelor de suprafata din zona drumului. Având în vedere ca cel mai important aspect îl constituie oprirea extinderii spre amonte a alunecarilor, varianta cea mai apropiata de interesele de dezvoltare ulterioara a zonei ?i în func?ie de fondurile disponibile, se considera a fi imperios necesar adoptarea cel pu?in a etapei I - lucrari in urgenta 1.

---