

## Lucrări de reparații la sediul I.P.J. Brașov - POLIGON

I.D.: 84576870

Data publicării 13.07.23 Coduri CPV 45453000-7

Pretul estimativ: 2.521.008,40 RON - 2.521.008,40 RON

Descriere: Principalele tipuri de lucrări propuse a se efectua pentru lucrări de reparații curente la partea de arhitectură la Sediul IPJ Brașov - Poligon sunt următoarele: - Tâmplărie interioară; - Finisaje interioare; - Instalații electrice și sanitare; - Sistem de ventilație; - Execuție hidroizolație perete exterior. Îl constituie reparația și amenajarea poligonului unității, astfel încât să fie asigurate securitatea trăgătorilor, a personalului de serviciu și să se elimine orice posibilitate de producere a evenimentelor grave din care ar rezulta victime sau pagube materiale. La nivelul I.P.J. Brașov se află în exploatare un poligon de antrenament și de executare a tragerilor cu armamentul din dotare, închis, amplasat în subsolul sediului unității. Poligonul este construit din cărămidă și beton (grosimea peretilor: 32 cm-zona de cărămidă, 40 cm-zona de beton, iar plafonul este planșeu din beton armat). Amenajarea poligonului trebuie să aibă ca rezultat: - Să nu existe posibilitatea ieșirii proiectilelor/gloanțelor din incinta poligonului pe timpul desfășurării ședințelor de tragere cu armamentul; - În spatele aliniamentului țintelor, să fie construită o biută pentru captarea gloanțelor (zid de blocuri și tablă balistică), precum și pentru protejarea peretelui; - Să nu poată exista ricoșee periculoase; - Refacerea instalației electrice; - Toate instalațiile anexe din cadrul poligonului să fie protejate balistic; - Să fie prevăzut cu un sistem de ventilație care să asigure un microclimat corespunzător; - Să existe o iluminare corespunzătoare; - Pereții și tavanul poligonului să fie fonoabsorbanți; - Materialele folosite să fie rezistente la foc și temperatură;