

## **INSTALARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE GENERATOR ELECTRIC TRIFAZAT**

I.D.: 104363029

---

Data publicarii	14.10.24	Coduri CPV	51111200-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 8.403,36 RON - 8.403,36 RON

---

Descriere: INSTALARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE GENERATOR ELECTRIC TRIFAZAT ARK-Q 30 N5, 28 KVA, CU FUNCTIONARE AUTOMATA, LA CENTRU DE BATRANI CORUIA, JUD. MARAMURES 1 JGHEAB METALIC PREMUFAT CU CAPAC 100/60 MM GPK ML 8 2 CABLU ACYABY 5X25 MMP ML 46 3 CABLU DE COMENZI CSYYF 11X1,5MMP ML 23 4 CABLU MYF GV 16MMP ML 23 5 TUB GOFRAT ROSU DIAM. 63MM ML 4 6 CLEME 100A/380V BUC 4 7 PAPUCI DIAM. 25 BUC 10 8 PAPUCI DIAM. 16 BUC 2 9 BANDA FLEXIBILA, ATENUARE VIBRATII BUC 2 10 DIBLURI, HOLUSURUBURI FIXARE CABLU/PAT CABLU SET 1 11 BANDA PERFORATA FIXARE BUC 1 12 PLATFORMA BETONATA C16/20, CU DIMENSIUNEA 2800/1800/200MM, DUBLU ARMATA CU PLASA SUDATA DIAM. 6 MM, PENTRU FIXARE GENERATOR BUC 1 13 CONSTRUCTIE METALICA/IMPREJMUIRE SI PROTECTIE GENERATOR, METALICA, CU DIMENSIUNEA 2500/1000/1700, CONSTRUCTIE PANOU GARD BORDURAT ZINCAT VERDE RAL 6005 4,2MM, STALPI METALICI RECTANGULAR CU TALPA 60/40MM VERDE, TEAVA RECTANGULARA 40/20MM VERDE, ACOPERITA CU TABLA CUTATA 0,45MM VERDE, CLEME DE FIXARE CU HOLSURUB TIP L, ELEMENTE DE IMBINARE BUC 1

---