

REABILITARE STRAZI ORAS FIENI - CARTIER MALU ROSU (IACOBI - VLADESTI - CEPTUREANU - MILITARU) - ADIACENTE STRADA CARIEREI SI STRAZI ADIACENTE SAT COSTESTI

I.D.: 64235777

Documente participare:

- INSTRUCIUNI PENTRU OFERTANTI-semnat.pdf
- Contract asociere cu CJD drumuri 2021-semnat.pdf
- LISTE CANTITATI_FARA VALORI-semnat.pdf
- PT_CAIETE DE SĂRCINI-semnat.zip
- PT_PARTEA_SCRISA-semnat.zip
- CAIET DE SĂRCINI-semnat.pdf
- FisaDate_DF1133383.pdf
- FORMULARE SI MODELE-semnat.doc
- MODEL CONTRACT-semnat.docx
- STUDIU GEOTEHNIC-semnat.pdf
- PT_PARTEA_DESENATA-semnat.zip
- EXPERTIZA TEHNICA-semnat.pdf
- DAI-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_151000.xml
- EN1033392.docx

Data publicarii	16.12.21	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	11.01.22	Pretul estimativ:	3.930.814,37 RON - 3.930.814,37 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Strazile care fac obiectul acestei investitii au o lungime totala de 4569 m. Se vor executa urmatoarele lucrari aferente acestui proiect: Lucrari de drumuri: 1. Terasamente - 16900 mp; 2. Balast 15 cm - 16900 mp; 3. Piatra sparta 12 cm - 16900 mp; 4. Nisip 2-5 cm - 856 mp; 5. BCR 4,5 - 856 mp; 6. BADPS 22 4-6 cm - 14150 mp; 7. BAPC 16 4 cm - 14150 mp; 8. Acostamente 10 cm - 1705 mp; 9. Santuri sapate - 308 m; 10. Santuri betonate - 1346 m; 11. Demolari si spargerii - 958 mp; 12. Amenajari racordari - 660 mp; 13. Podet DN400 L=5 m - 4 buc.; 14. Tubular DN800 L=7m - 1 buc.; 15. Canivou 0.5 m - 296 m; 16. Parapet cu lisa - 92 m; 17. Ridicare la cota camine - 3 buc.; 18. Zid sprijin R120 - 85 m; 19. Zid sprijin R250 - 70 m; 20. Zid sprijin D120 - 60 m; 21. Camera preluare - 20 buc.; 22. Sapatura/desfundare sant 158 mc; 23. Lisa SP61 - 286 m; 24. Accese 7 m DN100 - 2 buc.; 25. Beton armat 12 cm - 194 mp; 26. Accese polietilena PN10 - 4 buc.; 27. Sant ranfort H=1,2 m - 118 m; 28. Podet dalat 1 fir L=5 m - 1 buc. 29. Marcaj lateral - 9138 m; 30. Semnalizare verticala - 30 st, 6 cp; 31. Ridicare la cota GN - 20 buc. Organizare de santier: 1. Terasamente - 800 mp; 2. Balast 25 cm - 800 mp; 3. Operatiuni baraci - 3 buc.; 4. Montaj traversare provizorie

Lucrarile de reabilitare a drumurilor se vor realiza cu mentinerea traseului existent, evitandu-se ocuparea de terenuri ce apartin proprietarilor privati. Terenul pe care urmeaza sa se execute investitia este in administrarea Orasului Fieni, conform inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al localitatii. Traseul drumurilor în plan orizontal (axa drumurilor), a fost proiectata avandu-se în vedere starea tehnica actuala a drumurilor si a normativelor tehnice in vigoare.