

## **REABILITARE SI MODERNIZARE GRADINITA +SCOALA CU CLASELE I-IV, SAT ALEXANDRU ODOBESCU, COMUNA ALEXANDRU ODOBESCU, JUDETUL CALARASI**

I.D.: 34056447

Documente participare:

- 7-SCN1038410.zip

Data publicarii	25.02.19	Coduri CPV	45453000-7
Termenul limita pentru depunere:	14.03.19	Pretul estimativ:	1.506.131,00 RON

Descriere: Contractul vizează proiectarea si executarea lucrarilor la obiectivul „REABILITARE SI MODERNIZARE GRADINITA +SCOALA CU CLASELE I-IV, SAT ALEXANDRU ODOBESCU, COMUNA ALEXANDRU ODOBESCU, JUDETUL CALARASI”, finanțat prin PNDL. Reabilitarea si modernizarea gradinitei si scolii cu clasele I-IV, Sat Alexandru Odobescu, , Comuna Alexandru Odobescu, este necesara pentru a aduce cladirea intr-o stare care sa confere siguranta in exploatare si economie de energie, fapt pentru care sunt necesare o serie de lucrari de interventie de refacere, de inlocuire sau cu prevedere la: - prevederea unui strat termoizolant - desfacerea pardoselilor la nivelul parterului si refacerea acestora prin adoptarea unei infrastructuri corespunzatoare - prevederea tamplariei interioare din lemn cu tocure si captuseli din lemn, respectand noile dimensiuni ale golurilor; - prevederea tamplariei exterioare (ferestre si usi) din PVC - recompartimentarea spatiilor interioare (pereti din gips-carton pe structura metalica usoara din profile zincate cu termo si fonoizolatie la interior) cu scopul de a crea functiuni noi (grupuri sanitare pentru baieti si fete, grup sanitar pentru educatoare si cadre didactice, vestiare pentru baieti si fete, incapere pentru centrala termica, incapere pentru oficiu, cabinete medicale); - prevederea buiandrugilor din beton armat la ferestrele si usile propuse; - prevederea unui trotuar de garda si a unei rigole perimetrare pentru indepartarea rapida a apelor meteorice de fundatiile cladirii; - refacerea integrala a sarpantei din lemn, precum si refacerea invelitorii cu tigla metalica si a sistemului de captare si evacuare ape meteorice (jgheaburi si burlane); - refacerea integrala a circuitelor de iluminat si priza; - prevederea instalatiei de paratrasnet si priza de pamant; Valoare estimata a lucrarilor este de 1.506.131 lei fara TVA, , formată din însumarea valorilor următoarelor linii/sublinii bugetare din devizul general: CAP.3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - 36.689 lei fara TVA 3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor - 2.500 lei fara TVA 3.5.4. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie - 3500 lei fara TVA 3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie - 30.689 lei fara TVA 3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului - 10684 lei fara TVA CAP.4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - 1.424.535 lei fara TVA CAP.5 - Alte cheltuieli - 34.223 lei fara TVA 5.1. Organizare de șantier - 34.223 lei fara TVA Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 10 In masura in care termenele prevazute la art. 161 din Legea 98/2016 nu pot fi respectate, autoritatea contractanta va transmite raspunsul la clarificari cu 7 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.