

## **Proiectare si executie obiectiv „EXTINDERE SISTEM INTEGRAT DE ALIMENTARE CU APA IN SAT CARTOJANI, COMUNA ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU”**

I.D.: 27712295

Documente participare:

- 7-SCN1000590.zip

Data publicarii	26.04.18	Coduri CPV	45232150-8
Termenul limita pentru depunere:	23.05.18	Pretul estimativ:	2.981.103,00 RON

Descriere: Contractul are ca obiect proiectarea si executie lucrarilor de extindere a sistemului de alimentare cu apă a satului Cartojani in comuna Roata de Jos. In satul Cartojani exista deja un sistem de alimentare cu apa. Pentru extinderea sistemului de alimentare cu apa existent sunt necesare lucrari suplimentare la captare, gospodaria de apa precum si extinderea retelelor de distributie apa, lucrari ce fac obiectul investitiei "Extindere sistem integrat de alimentare cu apa in sat Cartojani, comuna Roata de Jos, judetul Giurgiu". Pentru extinderea alimentării cu apă s-a impus următoarea soluție tehnică: ?extindere front de captare; ? conducta de aductiune; ?extindere gospodariei de apa; ?rețelele de distributie a apei potabile; ?bransamente individuale. Extinderea sistemului de alimentare cu apa (sursa, aductiune, gospodaria de apa, rețele de distributie) s-a dimensionat la capacitatea maxima, pentru tot satul Cartojani. Aceasta solutie ofera posibilitatea alimentarii cu apa potabila a 50% din gospodariile satului Cartojani (cca. 2065 locuitori echivalenti). Capacitati (in unitati fizice) ce vor realiza in cadrul contractului: • numar locuitori echivalenti (50%) - 2065, • foraje apa, h = 270 m- 1 buc • conductă aductiune PEHD/PE100, Pn 10, SDR 17 Dn 125 ÷ 180 mm, m=1128 din care: - PEHD/PE100, Pn10 Dn 125 mm 27m,- PEHD/PE100, Pn10 Dn 140 mm 896m,- PEHD/PE100, Pn10 Dn 160 mm 195m,- PEHD/PE100, Pn10 Dn 180 mm 10m, • rezervor înmagazinare 300 mc 1 buc • rețele de distribuție PEHD/ PE100, Pn 10, SDR 17 m 9118m din care: - conducta PEHD/PE100, Pn10, Dn 110 mm 6696m,- conducta PEHD/PE100, Pn10 Dn 125 mm 1031m,- conducta PEHD/PE100, Pn10 Dn 140 mm 584m,- conducta PEHD/PE100, Pn10 Dn 160 mm 255m,- conducta PEHD/PE100, Pn10 Dn 180 mm 528m,- conducta PEHD/PE100, Pn10 Dn 250 mm 24m,- bransamente individuale PEHD/ PE100, Pn 10, Dn 32 buc 480 Valoarea totala estimata este de 2.981.103,00 lei, defalcata astfel:- proiectare si inginerie (DTAC +PT + DE) - 51.100,00 lei;-asistenta tehnica din partea proiectantului - 8.500,00 lei; -cheltuieli pentru investitia de baza -2.848.340 lei; cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului - 6.822,00- -organizare de santier - 66.341,00 lei. Procentul cheltuielilor diverse si neprevazute ce urmeaza sa se deconteze in conformitate cu prevederile legii este de 11% din valoarea C+M respectiv 298.637,00 lei. Valoarea estimata a contractului de urmeaza a fi atribuit nu cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute precizata in devizul general. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6 zile Termenul limita de raspuns la solicitarile de clarificari: 3 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.