
Reabilitarea rețea apă Domnească (tronson str. Gării - str. Basarabiei) și str. Gării (tronson str. Domnească și str. Al.I.Cuza/str. M. Bravu) - proiectare si executie

I.D.: 72622405

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 31.08.22 | Coduri CPV | 45232150-8 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 800.172,68 RON - 800.172,68 RON

Descriere: Reabilitarea rețea apă Domnească (tronson str. Gării - str. Basarabiei) și str. Gării (tronson str. Domnească și str. Al.I.Cuza/str. M. Bravu) - proiectare si executie Prin proiect se vor realiza cel puțin lucrările prevăzute în Studiul de fezabilitate, respectiv: - înlocuirea conductei OL Dn 600mm cu teava din PE 100 cu Dn 500 mm, care va fi pozata in canal nevizitabil - înlocuirea conductei OL Dn 200mm cu teava din PE 100 cu Dn 225 mm, care va fi pozata în canal nevizitabil - înlocuire bransamente cu teava PEHD Dn 110mm, PEHD Dn 90mm, PEHD Dn 63mm si PEHD Dn 32mm - închidere nod hidraulic prin reabilitarea rețelei de apa pe str Gării tronson str Domneasca str. Al I Cuza/str M Bravu si inlocuirea cu o conducta de apa PEHD Dn 110mm pozata ingropat in pamânt - refacerea sistemului rutier Termenul de realizare a contractului: 9 luni din care: 3 luni proiectare și 6 luni execuție.
