

LUCRARI DE REPARATII CURENTE LA CONSTRUCTII-PAVILION V1

I.D.: 22304930

Data publicarii	11.09.17	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	610.007,00 RON
-------------------	----------------

Descriere: Lucrarile principale pentru reabilitarea pavilionului V1 constau in: lucrari de constructii interioare: montare si demonstare schela, pregatirea stratului suport, prelucrarea suprafetelor tencuite si vopsite cu vopsea lavabila, prin raschetare, periere, spalare, strat amorsa, in vederea aderarii noilor finisaje, demontarea si remontarea corpuri de radiator, refacerea tencuielilor pe zonele deteriorate, glet de ipsos pe tencuieli interioare, zugraveli lavabile interioare, in 3 straturi, inclusiv stratul de amorsa, vopsea lavabila pusa la dispozitie de catre beneficiar, vopsitorii lavabile la bai, executate in 3 straturi, inlcuiv stratul de amorsa, cu vopsea lavabila cu teflon pentru medii umede, vopsitorii pe suprafete metalice(balustrade), vospitorii plinta holuri si casa scarilor, inlocuit mana curenta pentru scari, executata din lemn esenta tare, lacuit, demontarea usilor din lemn, procurat si montat usi din lemn intr-un canat, finisate, vopsite cel putin in 2 straturi, nuanta alb, sau crem, montat parchet laminat, 8mm grosime, inclusiv plinte pachet, manipularea, transportul cu mijloace auto a amaterialelor si molozului. lucrari de reparatii curente la instalatia electrica interioara: istalatia de iluminat exterior, inlocuire corpuri de iluminat 4x18W de tip dublu parabolic in dormitoare, inlocuire corpuri de iluminat 2x18w in anexe, inlocuire corpuri de iluminat de siguranta-evacuare pe caile de evacuare si casa scarii, corpuri de iluminat neon 1x8W cu acumulator, instaltia de iluminat exterior din corp etans de iluminare 60W, inlocuire instalatie de prize monofazate cu disjunctoare automate 16A, protectie diferentiala 30mA, instalatii climatizare, firide, tablou general, tablou de etaj, aparataj. Valoarea estimata a lucrarilor este de 610.007,36 lei fara TVA.
