

Finalizarea lucrărilor de execuție pentru obiectivul de investiții “ Reabilitarea, modernizarea și dotarea casei de cultură - oraș Brezoi, strada Eroilor, nr.124, judetul Valcea” - 6518

I.D.: 98511659

Data
publicarii 12.06.24

Coduri CPV 45200000-9

Pretul
estimativ: 2.932.485,48 RON - 2.932.485,48 RON

Descriere: **OBIECTUL CONTRACTULUI** Contractul de achiziție publică pentru execuția de lucrări: Lucrari de rezistență Lucrări de arhitectura; Lucrări de instalații electrice; Lucrări de instalații sanitare; Lucrări de instalații termice; Lucrări de instalații de ventilație; Achiziționarea de echipamente si dotări. Durata de realizare a investiției este de 5 luni de zile. Pe parcursul execuției lucrărilor, de către Antreprenorul General, au rezultat ca fiind necesare o serie de modificări ale soluției tehnice inițiale, elaborate la faza de D.A.L.I. și la faza proiectului tehnic, respectiv: Au fost refacute antemasuratorile aferente scarilor de acces exterioare, spatiul situat sub scena, scara si rampa de acces pentru persoane cu handicap. Ca urmare a reconfigurarii arhitecturale si a lucrarilor de rezistenta efectuate pentru modificarea poziției scenei și a spațiului situat sub aceasta, s-a impus inlocuirea echipamentului de tratare aer propus pentru montare in spatiul de sub scena cu aceleași caracteristici tehnice dar cu un gabarit mai redus. Pentru un aspect arhitecural mai placut s-a optat pentru mascarea tubulaturii de ventilare pe anumite portiuni in masti realizate din elemente de gips carton. In anumite zone s-a constatat ca tubulatura de ventilare va trebui izolata termic si fonic cu vata minerala ignifuga cu grosimea de 10cm. S-au inlocuit conductele de distributie si legatura la obiectele sanitare din teava de otel zincata cu conducte din teava de polipropilena. Ca urmare a noilor reconfigurari arhitecturale, rezultate prin montarea unui tavan fals in anumite incaperi ale constructiei, s-a impus montarea unor echipamente de detectie a incendiului deasupra tavanului fals pentru protectia acestor spatii. S-au executat lucrari suplimentarea de tavanuire planseucu scandura de rasinoase in suprafata de 178 mp in zona de mansarda, zona de decoruri, cabina 1, cabina 2, si casa scarii. S-au executat lucrari suplimentare in cantitate de 176 mp, pentru consolidari prin camasuire, din cauza faptului ca in timpul executiei s-a constatat existenta mai multor zone degradate care necesitau consolidare.