

MANSARDARE CLĂDIRE EXISTENTĂ-CENTRU MULTIFUNCȚIONAL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ FAZA 2 CONSTRUCȚIE MANSARDĂ CORP C1

I.D.: 104815894

Documente participare:

- FisaDate_DF1230169.pdf
- VOLUMUL 1 AVIZE.zip
- VOLUMUL 2.zip
- VOLUMUL 3 PT DE.zip
- VOLUMUL 4 PROP TEH SI PROP FINAN.zip
- F1 F2 F3 F4 F5.zip
- Sectiunea 1 Caiet de Sarcini Cerintele Autoritatii Contractante.docx
- Sectiunea 2 Proiectul de contract continand clauzele contractuale obligatorii.docx
- Sectiunea 3 Formulare..doc
- DUAЕ_CERERE_306491.xml

Data publicarii	30.10.24	Coduri CPV	45200000-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	21.11.24	Pretul estimativ:	2.224.452,63 RON - 2.224.452,63 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Procedura de achiziții organizată de către Autoritatea contractantă – Asociația Maini Intinse are ca obiect atribuirea contractului de lucrări în cadrul proiectului MANSARDARE CLĂDIRE EXISTENTĂ-CENTRU MULTIFUNCȚIONAL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ FAZA 2 CONSTRUCȚIE MANSARDĂ CORP C1 , finanțat prin ORDIN Nr. 2765/2012 din 5 noiembrie 2012 privind aprobarea Metodologiei de înregistrare și evaluare a solicitărilor de finanțare a unor cheltuieli de investiții și reparații capitale pentru centrele de zi și rezidențiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și de decontare a finanțării. Lucrări ce urmează a fi realizate: o demontarea și înlăturarea șarpantei improvizate; o realizarea scărilor de beton dintre parter și etaj (o scară în holul principal – nord, iar a doua, într-un spațiu aflat în partea din sud a clădirii); o construirea structurii mansardei, din profile metalice ce vor fi prinse de actuala structură cu buloane de oțel și care vor susține elementele din lemn ale șarpantei ; o realizarea șarpantei din lemn, pe structura metalică și a învelitorii din metal ; o realizarea închiderilor din zidărie de BCA exterioare și a compartimentărilor interioare ; o montarea tâmplăriei interioare și exterioare ; o realizarea instalației electrice, a instalațiilor sanitare și a instalației termice ; o montare panou fotovoltaice o finisarea pereților interiori, a pardoselilor, a intradosului șarpantei , prin termoizolarea cu saltele de vata minerala ; o finisarea pereților grupurilor sanitare prin placarea cu faianță ; o realizarea pardoselilor din gresie și din parchet laminat ; o finisarea scării interioare ; o finisarea teraselor exterioare.
