
Lucrari de hidroizolatie

I.D.: 22545885

Data publicarii	20.09.17	Coduri CPV	45261310-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	22.09.17	Pretul estimativ:	20.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Se vor efectua lucrari de hidroizolatie la terasa magazie centrala. Suprafata ce urmeaza a se izola: 107 mp Hidrizolatia se va efectua in doua straturi Garantia minima a lucrarii este de 24 de luni de la data receptiei. Operatiuni ce trebuie efectuate: 1. Hidroizolatie in doua straturi; pregatirea suprafetei; executie doua straturi de difuziune, executie bariera de vapori; izolatia termica din polistiren expandat EPS 80; grosime 10 cm; casetare, izolatia termica cu membrana de 2 kg/mp, armata cu fibra de sticla; sapa de panta cu grosimea medie de 8 cm; amorsareasuprafetei; înlocuirea si izolarea gurilor de scurgere; executia primului strat al hidroizolatiei din membrana de 3kg/mp, armata cu fibra de sticla; executia stratului superior al hidroizolatiei din membrana de 4 kg/mp, armata cu poliester, protejata cu ardezie.
