

## **Reabilitare retea apa potabila Dn 100 str Calugareni - Olanesti bl. P1A, P6A, K1A, P4, P3A, L1A, P5**

I.D.: 82072133

Documente participare:

- Contract lucrari.pdf
- Formulare .doc
- Caiet de sarcini.pdf
- PLAN INCADRARE IN MUNICIPIU -Layout1 5.pdf
- PLAN INCADRARE IN zona-Layout1 5.pdf
- Reabilitare conducta Dn 100 mm- Situatia existenta.pdf
- Reabilitare conducta Dn 100 mm-Situatia propusa.pdf
- Cap.2-Sect. 4-Lucrari Electrice C.G..doc
- Cap.2-Sect.1 -Specificatii generale.doc
- Cap.2-sect.2- Lucrari Civile - CG.doc
- Cap.2-Sect.3- Lucrari Mecanice -CG.doc
- Liste de Plati-rev .docx
- FisaDate\_DF1179192.pdf
- DUAE\_CERERE\_222943.xml

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 16.05.23 | Coduri CPV | 45232150-8 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

|                                  |          |                   |                                 |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 06.06.23 | Pretul estimativ: | 170.000,00 RON - 170.000,00 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------|

---

Descriere: Reteaua de distributie apa potabila existenta in Micro 14 str Podu Inalt - Calugareni - Olanesti bl. P1A, P6A, K1A, P4, P3A, L1A, P5, propusa pentru reabilitare este pozata in tunel tehnic vizitabil. Se propune reabilitarea acestei retele de apa cu teava din polietilena de inalta densitate PE 100 SDR 17, Pn 10, în gama De 110mm, îmbinarea realizandu-se prin electrofuziune. Conductele vor fi montate in tunel tehnic vizitabil. Avand in vedere ca inlocuirea retelei de apa se realizeaza pe acelasi traseu, se va asigura alimentarea cu apa a consumatorilor afectati, prin executia unor tronsoane de conducta provizorii.

---