

LUCRĂRI DE REPARAȚII CURENTE - REFACEREA INTEGRALĂ A HIDROIZOLAȚIEI LA ACOPERIȘUL TIP TERASĂ PAVILION DEPOZIT CAZARMA GĂEȘTI

I.D.: 35305158

Documente participare:

- 6-ADV1073331.zip

Data publicarii	16.04.19	Coduri CPV	45261310-0
Termenul limita pentru depunere:	22.04.19	Pretul estimativ:	165.776,87 RON - 165.776,87 RON

Descriere: Lucrări de reparații curente - refacerea integrală a hidroizolației la acoperișul tip terasă pavilion depozit 45-27-27 din incinta U.M.0705 Târgoviște (Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița) - cazarma Găești = 1 buc. Autoritatea contractantă intenționează ca, în baza procedurii de achiziție directă, să încheie 1(unu) contract pentru execuția de lucrări de reparații curente. Execuția lucrărilor trebuie făcută în 30 (treizeci) de zile calendaristice de la primirea ordinului de începere a lucrărilor și predarea amplasamentului, termen ce nu poate depăși data de 26.06.2019 ca dată limită de recepție finală la terminarea lucrărilor. Se impune refacerea integrală a hidroizolației la pavilion depozit 45-27-27 din incinta U.M.0705 Târgoviște (Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița) - cazarma Găești, str. Dumbravei nr.1 bis. Cantitățile de lucrări estimate nu pot fi depășite, ele reprezentând cantități maxime. Fiecare ofertant va depune propunerea financiară și propunerea tehnică având la bază cantitățile estimate precum și condițiile tehnice solicitate prin Caietul de sarcini cu nr. 1919696 din 08.04.2019. Operațiunile ce sunt necesare a fi executate sunt următoarele: desfacerea hidroizolației vechi; desfacerea șapei de protecție a hidroizolației, numai în zonele deteriorate (aprox 60%); refacerea șapei de protecție a hidroizolației în zonele deteriorate (aprox 60%); hidroizolație (2 straturi); izolarea gurilor de scurgere pluviale; revizuire învelitoare atic tablă, reparație (desfacere și prindere) conductor captare priză de pământ; grunduire și vopsire învelitoare tablă atic; reparații tencuială exterioară casa liftului; înlocuire jgheaburi și burlane la casa liftului; montare pazii și șorturi de tablă la terasă depozit; inundarea terasei în vederea recepției lucrării. Oferta trebuie să fie în deplină concordanță cu cantitățile și solicitările formulate în documentul anexat: Caietul de sarcini cu nr. 1919696 din 08.04.2019, Lista cu cantitățile de lucrări estimate și modelul de contract de lucrări însoțit și semnat de reprezentanții ofertantului precum și cu prevederile prezentului anunț. Valoarea maximă estimată pentru executarea lucrărilor este de 165.776,87 lei fără TVA respectiv 197.274,47 lei cu TVA. Orice alte informații suplimentare pot fi obținute prin formularea unei solicitări la: telefon 0245/640670; 0726683551; e-mail achizitii@jandarmeriadambovita.ro; persoană de contact Dincă Marian. Persoană de contact date tehnice Candet Alexandru 0729112150.