
Lucrari de reparatii curente Str. Otelesti, Zona Primarie Stefanesti, jud. Arges

I.D.: 69817025

Data publicarii	31.05.22	Coduri CPV	45233142-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	53.026,64 RON - 53.026,64 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Lucrarile de reparatii curente pe Strada Otelesti, Zona Primarie Stefanesti, in Oraşului Ştefăneşti, judeţul Argeş, pe o suprafata de 111.5 mp, vor fi realizate in conformitate cu caietul de sarcini şi antemasuratoarea (liste de cantitati) anexate, astfel: platforma pietonala din beton C30/37 de 10 cm grosime simplu armata cu plasa sudata D8, 100x100mm = 111.5 mp; Îmbrăcămintă din beton asfaltic BAPC16=111,5mp; Borduri prefabricate din beton pentru trotuare=98m; Montaj conducta PVC D300, teava corugata pentru preluare ape meteorice in sant existent. Valoarea contractului va cuprinde toate cheltuielile necesare realizării obiectivului, la parametrii calitativi şi cantitativi: materiale, manoperă montaj, utilaje, transport. Cumpararea directă realizată în Catalogul SEAP va fi finalizata prin încheierea unui contract de lucrări de reparații.
