

## **MODERNIZARE STRADA IN LOCALITATEA BURZUC, L=1,04 km, COMUNA SIRBI, JUDETUL BIHOR**

I.D.: 6852219

Documente participare:

- 7-375506.zip

---

Data publicarii	22.06.15	Coduri CPV	45233120-6
Termenul limita pentru depunere:	06.07.15	Pretul estimativ:	1.422.053,00 RON

---

Descriere: Traseul drumului proiectat este de 1.040,30 ml care cuprinde urmatoarele lucrari: -latime platforma=5,00 ml; -latime parte carosabila=4,00 ml; -acostamente=2x0,50 ml; -podete tubulare=6 buc cu diametrul de 600 mm; -scurgerea apelor-santuri dreptunghiulare din beton si santuri pereate; Structura rutiera parte carosabila: -strat de forma din deseu de cariera de 10 cm grosime si piatra sparta compactata existenta 30 cm grosime; -fundatie din balast de 35 cm grosime, completare fundatie balast nisipos 10 cm grosime; -strat de piatra sparta de 12 cm grosime; -strat de legatura din AB2 de 6 cm grosime; -imbracaminte din beton asfaltic BA16 de 4 cm grosime; Structura rutiera acostamente: -strat de balast de 25 cm grosime; -strat de piatra sparta de 15 cm grosime; -tratament bituminos pentru etansare; Drenuri de acostament: -drenuri de acostament dispuse la 25 cm pe ambele parti ale drumului, drenuri de acostament care sa evacueze apele din structura drumului; Devizul general al lucrarii cuprinde: -infrastructura = 37.616,30 lei fara TVA; -suprastructura = 539.444,51 lei fara TVA; -scurgerea apelor = 687.566,26 lei fara TVA; -podete tubulare = 79.775,31 lei fara TVA; -siguranta circulatiei = 9.933,85 lei fara TVA; TOTAL VALOARE ESTIMATA FARA CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE = 1.354.336,23 LEI FARA TVA; - cheltuieli diverse si neprevazute: 5 % din valoarea estimata fara cheltuieli diverse si neprevazute) = 67.716,82 lei fara TVA; TOTAL VALOARE ESTIMATA INCLUSIV CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE = 1.422.053,05 LEI FARA TVA; Valoarea estimata totala este de 1.422.053,05 lei fara TVA, conform devizului general al lucrarii, care cuprinde si cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute in valoare de 67.716,82 lei fara TVA, reprezentand 5%, valoarea estimata fara cheltuielile diverse si neprevazute fiind de 1.354.336,23 lei fara TVA. Total valoare estimata inclisiv cheltuieli diverse si neprevazute = 1.422.053,05 lei fara TVA;

---