

Extindere retea canalizare menajera in zona Transilana II, oras Ghimbav, jud. Brasov

I.D.: 30347752

Documente participare:

- 7-SCN1013750.zip

Data publicarii	24.08.18	Coduri CPV	45332000-3
Termenul limita pentru depunere:	12.09.18	Pretul estimativ:	657.367,00 RON

Descriere: Lucrarea ce se contracteaza se compune din : - colector canalizare menajera - din tuburi din PVC tip KG, SN 4, Dn 200 - 250 mm, in lungime de cca. 1800 m - camine de vizitare - din polietilena, Dn 1000 mm, 39 buc. - camine de pompare - ? 1250 mm, echipate cu pompa (Qn=4 mc/h ; Hp=8,0 mH2O ; h=4,0 m ; Qn= 6mc/h ; Hp=8,0 mH2O ; h=6,50 m) si conducte de racord la caminele de vizitare din aval celor de pompare, din teava de polietilena De 75 mm in lungime totala de 200 m Pe traseul retelei se vor prevedea camine de vizitare din polietilena la intersectii, schimbari de directie si in aliniament, la distanta maxima de 60 m, pentru a permite lucrari de intretinere si exploatare. Avand in vedere debitele reduse ce vor tranzitacolectoarele, acestea pot fi racordate, pentru spalare, la caminele de vane prevazute cu robinete de golire sau la hidrantii ce vor echipa reseaua de apa a amplasamentelor comune retelei de canalizare. Adancimea de pozare a fost stabilita in functie de cote de teren natural si cotele de radier ale caminelor (tubulaturilor) existente si de posibilitatile de racord ale viitoarelor retele ce se vor proiecta pe zonele adiacente celei in lucru. Executia retelei va incepe din punctul de racord (cf. pl. RC-03), dupa identificarea exacta a adancimii de pozare a colectorului si acotelor de nivel, cu respectarea pantelor si a radierului caminelor proiectate conform planselor. Tuburile de canalizare se vor monta cu panta descendenta in directia scurgerii. Caminele de pompare sunt echipate cu pompe pentru ape uzte (1A+1R), actionate electric. Lucrarea cuprinde refacerea intregului ansamblu de retele si constructii aferente ca pot fi afectate, si anume: - Refacerea cailor de acces in zonele afectate - Protejarea conductelor retelelor de utilitati existente Lucrarile de executie se vor realiza in principal in conformitate cu prevederile din Legea apelor 107/96, STAS 4706/1988, si Legea 10/95, a normelor nationale NTPA 001 si 002, normei europene EC 271/91, corelate cu lucrarile solicitate in certificatul de urbanism si a celor indicate in avize. - Cheltuieli pentru investitia de baza - 587.578,46 lei fara TVA - Organizare de santier - 11.031,57 lei fara TVA - Cheltuieli diverse si neprevazute - 58.757,85 lei fara TVA - Cheltuieli diverse si neprevazute in procente - 8,97 %.
