
lucrari de renovare laboratoare

I.D.: 62270196

Data
publicarii

22.10.21

Coduri CPV

45453100-8

Pretul
estimativ:

13.000,00 RON - 13.000,00 RON

Descriere: -Reparatii instalatie electrica - inlocuire - cablu CYY-Fx2,5mmp aprox. 25ml, cablu 3x2,5mmp aprox. 25ml, canal plinta prize aprox. 20ml, prize duble 3buc, prize aparente 14buc, prize simpla 1buc, tablou electric 1buc. -Reparatii instalatie sanitara - la 2 lavoare, scurgeri, alimentare ACM si ARM (robineti, racorduri teava ppr 20mm max 10ml, elemente imbinare), 2 baterii lavoar, curatare instalatie, proba etanseitate; -Reparatii pardoseli - sapa, linoleum; -Reparatii pereti - glet,revopsire, suprafata aprox. 60mp. Suprafata laboratorului este de 30,15mp, inaltime 2,5m
