

## LUCRĂRI DE INSTALAȚII ELECTRICE PE DIGUL DE SUD ( PROIECTARE + EXECUȚIE)

I.D.: 98115902

Data publicarii 04.06.24

Coduri CPV 45310000-3

Pretul estimativ: 3.488.500,00 RON - 3.488.500,00 RON

Descriere: Lucrările de proiectare și de execuție pentru obiectivul "Lucrări de instalații electrice pe Digul de Sud" sunt structurate pe etape, astfel (enumerarea nu este limitativă):

- Proiectare: a) Elaborarea Documentației pentru obținerea Certificatului de Urbanism de la autoritățile locale, conform legislației în vigoare și prezentarea acesteia în Comisia CTE în vederea avizării; b) Elaborarea Documentațiilor necesare obținerii avizelor și acordurilor solicitate prin Certificatul de urbanism și avizul de la Ministerul Transporturilor, în vederea obținerii Autorizației de Construire; c) Elaborarea Documentației pentru avizarea lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), după obținerea avizelor și acordurilor de mai sus, conform legislației în vigoare și prezentarea acesteia în Comisia CTE în vederea avizării; d) Elaborarea Documentației pentru obținerea Autorizației de Construire (D.T.A.C.), și prezentarea acesteia în Comisia CTE în vederea avizării; e) Elaborarea Proiectului Tehnic de Execuție (faza P.T. + C.S. + D.D.E.) și prezentarea acestuia în Comisia CTE în vederea avizării; f) Prezentarea documentațiilor în Comisia C.T.E. a C.N. A.P.M. S.A. Constanța în vederea avizării; g) Avizarea documentației și emiterea Avizelor CTE aferente fazelor enumerate anterior se va face de către Comisia C.T.E. a C.N. A.P.M. S.A. Constanța.
- Execuție lucrări: a) Executare profile M și T proiectate, corespunzător pentru 12 cabluri monopolare cu secțiunea de 240 mmp pe un traseu în lungime de 1500 m, în afara amprizei drumului de 4 benzi. b) Pozare LES 20 kV ( în total 12 cabluri monopolare de 240 mmp) în profile M și T proiectate; c) Executare manșoane de legătură (cca 36 bucăți) pentru realizarea continuității cablurilor noi pozate pe traseul proiectat; d) Executare manșoane de legătură (24 bucăți) între cablurile existente (aferente LES 20 kV 401 și LES 20 kV 410) cu noile cabluri pozate pe traseu deviat, în ambele capete ale acestuia. Durata contractului: 12 luni ( 60 zile proiectare + 305 zile execuție) Note: (In completare Sectiunea III.1.1.b) 1) Inital, ca dovada preliminară pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței operatorul economic ofertant va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) cu raspunsul la o singura intrebare referitoare la indeplinirea globala a tuturor cerintelor de calificare impuse, prin raspuns afirmativ (alegere optiune - DA) sau prin raspuns negativ (alegere optiune - NU). Conform NOTIFICARE ANAP nr.1 /2021 cu privire la posibilitatea de completare a DUAE conferita de Regulamentul de punere in aplicare UE 2016/7 al comisie din 5 ianuarie 2016 a Formularului standard pentru documentul european de achizitie unic, entitatea contractanta a ales sa limiteze informatiile solicitate cu privire la indeplinirea de catre operatorii economici a tuturor criteriilor de calificare impuse care se regasesc la nivelul anuntului relevant si a documentatiei de atribuire la o singura intrebare, si anume DA sau NU. 2) Ulterior, entitatea contractanta va solicita doar ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, prezentarea documentelor justificative care demonstreaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. 3) Informatiile cuprinse în aceste documente trebuie să conțină date reale/actuale la data prezentării. 4) In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. 5) In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.