

“Elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor, proiect tehnic de executie, detalii de executie, caiete de sarcini, liste de cantitati, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia lucrarilor pentru obiectivul de investitie „Extindere retele de apa si canalizare in cartierele Chet si Ghenetea”

I.D.: 30712870

Documente participare:

- 7-SCN1016074.zip

Data publicarii	14.09.18	Coduri CPV	45332000-3
Termenul limita pentru depunere:	05.10.18	Pretul estimativ:	9.150.056,00 RON

Descriere: “Elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor, proiect tehnic de executie, detalii de executie, caiete de sarcini, liste de cantitati, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia lucrarilor pentru obiectivul de investitie „Extindere retele de apa si canalizare in cartierele Chet si Ghenetea”. Prin implementarea investitiei Extindere retele de apa si canalizare in cartierele Chet si Ghenetea" se va realiza extinderea retelei de apa potabila si de aductiune cu o lungime de 18,971 km, extinderea retelei de canalizare menajera cu o lungime 13,034 km si se vor executa 17 statii de pompare cu conducta de refulare pe o lungime de 16,484 km. Contractul de lucrari va avea ca obiect: 1. Elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor, proiect tehnic de executie, detalii de executie, caiete de sarcini, liste de cantitati 2. Asistenta tehnica din partea proiectantului 3. Realizarea sistemului de alimentare cu apa a cartierului Chet si completarea in cartierul Ghenetea astfel o Chet ? Lungime retele de aductiune 6.044 m ? Lungime retele de distributie 7.712 m o Ghenetea ? Lungime retele de aductiune 5.960 m ? Lungime retele de distributie 255 m 4. Realizarea sistemului de colectare a apelor uzate in cele 2 cartiere si pomparea in localitatea Marghita care dispune de o statie de epurare avand capacitate suficienta si pentru cele 2 cartiere. astfel o Chet ? Lungime retea de canalizare 7.082 m ? Nr.statii de pompare ape uzate 9 buc ? Lungime conducta de refulare ape uzate 12.756 m o Ghenetea ? Lungime retea de canalizare 5.965 m ? Nr.statii de pompare ape uzate 8 buc ? Lungime conducta de refulare ape uzate 8.986 m 5. Testarea si punerea in functiune a instalatiilor si lucrarilor executate 6. Monitorizarea functionarii sistemului si acordarea de asistenta /consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar. 7. Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 7 zile Termenul limita de raspuns la solicitarile de clarificari: 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor