

Executie lucrari pentru proiectul Retea de canalizare si statie de epurare in satele Zorlentu Mare si Zorlencior, Comuna Zorlentu Mare, judetul Caras-Severin

I.D.: 99490106

Data publicarii	04.07.24	Coduri CPV	45232400-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 15.205.765,00 RON - 15.205.765,00 RON

Descriere: valoarea estimată fără TVA (numai în cifre): 15.205.765,00 Monedă: RON 1.2. Amenajarea terenului - 67.200,00 RON; 1.3. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială - 20.125 RON; 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului - 322.180 RON; 4.1. Construcții și instalații - 12.423.050 RON; 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale - 337.180 RON; 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj - 1.727.980 RON 4.5. Dotari - 4.000 RON; 5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier - 49.050 RON; 6.2. Probe tehnologice și teste - 255.000 RON. Prin prezenta documentatie se propune: - Reteaua de canalizare menajera aferenta localitatii Zorlentu Mare, se va realiza prin intermediul unor colectoare din PP multistrat, lungimea totala a rețelei de canalizare menajera fiind compusa din: o tuburi PP multistrat cu mufă si garnitura de cauciuc, DN 250 SN 4 in lungime de 15600 ml; o tuburi PP multistrat cu mufă si garnitură de cauciuc, DN 160 SN 4 in lungime de 3200 ml; o camine de vizitare in numar de 369 bucati; o camine racord canalizare baza PVC Dn 400 mm în numar de 400 buc.; o statii pompare ape uzate in numar de 10 bucati; - Reteaua de canalizare menajera aferenta localitati Zorlencior, se va realiza prin intermediul unor colectoare din PP multistrat, lungimea totala a rețelei de canalizare menajera fiind compusa din: o tuburi PP multistrat cu mufa si garnitura de cauciuc, DN 250 SN 4 in lungime de 5100 ml; o tuburi PP multistrat cu mufa si garnitura de cauciuc, DN 160 SN 4 in lungime de 650 ml; o camine de vizitare in numar de 112 bucăți; o camine racord canalizare baza PVC Dn 400 mm în număr de 80 buc.; o statii pompare ape uzate în numar de 2 bucati; - Statii pompare ape uzate menajere; - Statia de epurare aferenta rețelei de canalizare Zorlentu Mare si Zorlencior.
