

“Construire Centru Comunitar Integrat in comuna Hăntăști, judetul Suceava”

I.D.: 105850865

Data publicarii 21.11.24 Coduri CPV 45215200-9

Pretul estimativ: 1.451.999,00 RON - 1.451.999,00 RON

Descriere: Execuție lucrări la obiectivul de investiții “Construire Centru Comunitar Integrat in comuna Hăntăști, judetul Suceava”. In cadrul contractului se propune unei constructii cu regim de inaltime P cu o suprafata desfasurata de 167,90 mp. Cladirea va avea urmatoarea structura: - fundatii de tip continue din beton - elevatii din beton armat. Pe conturul exterior al elevatiilor vor fi executate hidroizolatii si trotuare etanse din beton. - structura mixta alcatuita din cadre de beton armat si zidarie portanta din blocuri ceramice de caramida 25 cm, samburi si centuri din beton armat - planseu din beton armat - placa suport pardoseala se va realiza din beton armat monolit - acoperisul va fi de tip sarpanta din lemn de rasinoase tratat antiseptic si ignifug cu invelitoare din tabla dublu faltuita - compartimentarile interioare vor fi realizate din zidarie din caramida GVP Din punct de vedere arhitectural constructia va avea urmatoarele: - finisaje: tavanele vor fi placate cu gips carton si apoi finisate cu var lavabil; in spatiile umede peretii vor fi placati cu gips carton rezistent la umezeala si se vor placa cu placi ceramice; in restul spatiilor peretii se vor tencui, gletui si se vor aplica zugraveli lavabile; pardoselile se vor realiza din gresie antiderapanta si covor PVC; tencuiala decorativa pe fatade si soclu, tamplarie exterioara din PVC, - termoizolatie din vata minerala bazaltica cu grosimea de 15 cm la peretii exteriori, polistiren extrudat de 10 cm la soclu. - placa peste parter se va izola cu saltele de vata minerala de 20 cm, iar sarpanta se va termoizola intre capriorii de lemn cu vata minerala in grosime de 15 cm. Vata minerala va fi protejata cu folie bariera de vapori si folie de difuzie. Instalatiile aferente constructiei: - alimentarea cu apa se va face prin bransament la reseaua centralizata existenta in zona - evacuarea apelor uzate se va face prin bransament la reseaua de canalizare existenta in zona - se vor amplasa panouri solare fotovoltaic - instalatii electrice pentru iluminat si prize - instalatii de protectie impotriva socului electric - instalatii de securitate pentru continuarea lucrului - instalatii sanitare interioare - instalatii termice interioare, montaj echipamente Amenajari exterioare: - se va realiza o imprejmuire din stalpi din teava rectangulara cu inchideri din panouri bordurate zincate. Accesul auto se va realiza prin intermediul unei porti culisante - se vor executa trotuare perimetrare din dale prefabricate din beton Realizarea lucrarii se va face în baza Proiectului Tehnic de execuție, a Detaliilor de Execuție, a Caietelor de Sarcini pe specialități verificate si autorizate conform prevederilor legale și a autorizației de construire Descrierea lucrarilor este disponibila in proiectul tehnic, sectiunea documentatiei descriptive din cadrul prezentei documentatii de atribuire.