

## **Contract de achiziție publică lucrări pentru Realizare banda de preselecție pentru circulația rutieră și refacere acoperire Valea Zalăului pe tronsonul afectat de realizarea investiției „Pietonizare strada Unirii”**

I.D.: 85132717

### Documente participare:

- 0.Caiet de sarcini banda.PDF
- Partea scrisa.7z
- Partea desenata.7z
- 4.Contract de lucrari- propunere Banda.pdf
- 3.Formulare Pietonizare-Banda.doc
- FisaDate\_DF1185738.pdf
- DUAE\_CERERE\_231042.xml

---

Data publicarii	27.07.23	Coduri CPV	45233120-6 45232130-2 45233161-5 45233222-1
-----------------	----------	------------	---

---

Termenul limita pentru depunere:	25.08.23	Pretul estimativ:	876.653,81 RON - 876.653,81 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

---

Descriere: Contract de achiziție publică de lucrări pentru obiectivul de investiții - Realizare banda de preselecție pentru circulația rutieră și refacere acoperire Valea Zalăului pe tronsonul afectat de realizarea investiției „Pietonizare strada Unirii” Achiziția contractului de lucrări va cuprinde următoarele categorii de lucrări propuse prin documentația tehnico-economică: lucrări de drum, de refacere acoperire Valea Zalăului, spațiu verde, canalizare pluvială, iluminat, siguranța circulației. Prin documentație se propune realizarea unei benzi de preselecție pentru viraj dreapta în intersecția cu B-dul Mihai Viteazul prin translatarea drumului către Casa de Cultură a Sindicatelor, astfel încât noua bandă de circulație să nu se suprapună peste bolta din bolțari de beton din cadrul amenajării Văii Zalăului. Conform documentației menționate, lucrările propuse a se realiza în cadrul investiției, constau în: - Lucrări de drumuri: Suprafața carosabilă (asfalt): 1.157,22 mp Rigolă la marginea bordurii 268,00 m Bordură prefabricată din beton la carosabil: 265,00 m Bordură prefabricată din beton la trotuar: 86,00 m Suprafața trotuar 215,54 mp Spații verzi 151,94 mp -Lucrări de refacere acoperire Valea Zalăului: Cămășuirea cu beton armat C30/37 a fundațiilor și elevațiilor - cca. 8,50 mc Reabilitare zid de sprijin He=2,80 m la confluență - 3,00 m Reabilitare pereu din beton C30/37 - min. 15 cm Grinzi prefabricate tip  $\perp$  cu corzi aderente L=6,00 m, H=42cm - 17 buc Placă de suprabetonare din beton armat C30/37 - min. 15 cm Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor/candidaturilor este 20 zile. Autoritatea Contractanta va raspunde tuturor solicitărilor de clarificare/ informatiilor suplimentare inainte cu 11 zile față de termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.

---