
Lucrari instalatii electrice ATI - SMU din Caransebes - proiectare si executie

I.D.: 61940451

Data publicarii	12.10.21	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 250.420,17 RON - 250.420,17 RON

Descriere: Lucrari de instalatii electrice - alimentare cu energ.electrica , tablouri electrice, sursa UPS autonomie min.20 de minute, cabluri electrice cu conductori din cupru, cu intarziere de propagare a flacarii,cu emisie redusa de fum si fara halogeni. Sistem de mentinere a cablurilor canal PVC -antimicrobial. Iluminat artificial corpuri cu surse LED .Circuite separate pentru prize si iluminat .Aparatajele , Intrerupatoare, comutatoare , etc. vor fi in constructie antimicrobiana.Illuminat de siguranta ; iluminat de securitate impotriva panicii - timp de functionare 2 ore- corp.de ilum. ci kit de emergenta; iluminat de securitate pentru evacuare pe casa scarii si culoarele de evacuare , marcate corespunzator ,cu kit de emergenta- 2 ore autonomie. Instalatii electrice de forta , protejate la suprasarcina, cabluri cu cond.de cupru , sistem de sustinere canal cablu antimicrobial, aparataje antimicrobiene.Proiectul la fazele PT+DDE , cu verficator autorizat , formulare DG,F1-F3 ; C6-C9, conform HG 907/2016.
