

---

## **EXECUTIE LUCRARI in cadrul proiectului intitulat REABILITARE TERMICA A SPITALULUI ORASENESC TURCENI, JUDETUL GORJ**

I.D.: 47558729

Documente participare:

- completare PT 1\_2.pdf
- completare PT 1\_1.pdf
- Arhitectura1.pdf
- Electrice\_signed.pdf
- Formulare pentru ofertanti 1.pdf
- propunere Contract lucrari.doc
- propunere Contract lucrari 1.pdf
- FISE TEHNICE-TURCENI\_signed.pdf
- FORMULAR F3-FARA VALORI-TURCENI\_signed.pdf
- Arhitectura2.pdf
- formular f4-fara valori-turceni.pdf
- caiet de sarcini spital.pdf
- FisaDate\_DF1087667.pdf
- completare PT 2.pdf
- DUAE\_CERERE\_73038.xml

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 25.06.20 | Coduri CPV | 45000000-7 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

|                                  |          |                   |                                     |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 14.07.20 | Pretul estimativ: | 3.800.184,00 RON - 3.800.184,00 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|

---

---

Descriere: Lucrarile aferente acestei proceduri de achizitie publica, fac parte din proiectul intitulat "REABILITARE TERMICA A SPITALULUI ORASENESC TURCENI, JUDETUL GORJ", proiect finantat in cadrul Programului Operational Regional - POR 2014 - 2020, Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor. Amplasamentul investitiei se afla in intravilanul Orasului Turceni, judetul Gorj, situat la adresa: str. Sanatatii, nr. 1, loc. Turceni, jud. Gorj. Cladirea este formata din 4 tronsoane, cu forma relativ regulata a fiecarui tronson, separate intre ele prin rosturi. Imobilul este cuprins in zona de constructii administrative si social culturale. Imobilul si terenul cu suprafata de 11771 mp apartine domeniului public al Orasului Turceni, si este inregistrat in CF cu nr. 35236. Spitalul este o cladire Spartial+P+2E, avand o suprafata construita de 1912 mp si o suprafata desfasurata de 7834 mp. Sc existent = propus = 2382 mp; Scd existent = propus = 7834 mp; POT existent = propus = 20.3%; CUT existent = propus = 0.67. Solutia tehnica aprobata, consta in realizarea urmatoarelor activitati:

Arhitectura: -termoizolarea peretilor exteriori cu vata minerala bazaltica de 10 cm; - termoizolarea soclurilor cu polistiren extrudat de 5 cm; -termoizolarea acoperisului tip terasa necirculabila cu vata minerala bazaltica de 15 cm grosime; -reabilitarea tamplariei exterioare - partial (tamplaria existenta din lemn si metal); -refacerea trotuarului perimetral de protectie; Instalatii termice: -revizia integrala a instalatiei termice interioare; -curatarea si spalarea corpurilor de incalzire statice; -montarea robinetilor cu cap termostatat pe corpurile de incalzire existente; -montarea panourilor solare termice; -realizarea instalatiei pentru apa calda menajera produsa de panourile solare care sa functioneze in tandem cu centralele termice de gaz; Instalatii electrice: -inlocuirea corpurilor de iluminat existente (cu incandescenta si fluorescenta) cu corpuri de iluminat echipate cu sursa LED; - implementarea sistemului de management inteligent al cladirii; Proiectul tehnic nr. 57/2019 face parte integranta din aceasta documentatie de atribuire. In cadrul Devizului general al investitiei elaborat impreuna cu proiectul tehnic aferent obiectivului investitional, au fost prevazute urmatoarele sume: cap. 4.1 Constructii si instalatii: 2.818.069.55 lei fara TVA, cap. 4.2 Montajul utilajelor si echipamentelor tehnologice si functionale: 270.698.30 lei fara TVA, cap. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj: 649.318 lei fara TVA; cap. 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferent organizarii de santier: 44.314.26 lei fara TVA; cap. 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii de santier: 17.783.89 lei fara TVA; cap. 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute: 340.831.09 lei fara TVA.

---