

Executia lucrarilor aferente proiectului « Cresterea eficientei energetice a blocului B, B-dul Decebal din Municipiul Deva » cod SMIS 116953

I.D.: 36100896

Data publicarii	23.05.19	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.206.322,42 RON - 1.206.322,42 RON

Descriere: Avand in vedere obiectul contractului - Executia lucrarilor aferente proiectului « Cresterea eficientei energetice a blocului B, B-dul Decebal din Municipiul Deva » cod SMIS 116953, acesta consta in reabilitarea unui bloc de locuinte, construit in 1982, cu doua scari totalizand 46 de apartamente, cu un regim de inaltime P+6E la scara A si P+7E la scara B. Parterul este ocupat de spatii comerciale si nu se supune lucrarilor de reabilitare executia unor anumite categorii de lucrari.Lucrarile ce se vor executa sunt: Lucrari principale necesare realizarii proiectului: izolare termica a partii opace a fatadelor cu placi vata minerala; inlocuire tamplarie exterioara din lemn cu tamplarie PVC si aluminiu; inchidere balcoane cu tamplarie PVC; termo-hidroizolarea acoperisului tip terasa cu polistiren; tencuieli decorative exterioare; Lucrari care conduc la realizarea proiectului:inlocuire corpuri de iluminat pe casa scarii si casa liftului cu corpuri LED;inlocuire lifturi scara A si scara B; montare turbine eoliene; montare sisteme de panouri fotovoltaice; Lucrari secundare - lucrari conexe realizarii proiectului: inlocuire instalatie electrica de iluminat (circuite electrice); demontare si remontare aparate aer conditionat (unitatile exterioare) si antene parabolice existente pe fatade; reparatii strat suport (tencuieli) pentru termoizolare fatade; reparatii parapeti balcoane; inlocuire glafuri din tabla la acoperis scara B;reparare (tencuire) guri de ventilatie si curatire guri de scurgere si aerisire si montare de caciuli de protectie din tabla zincata;refacere finisaje la casa liftului (tencuieli); refacere spaleti in jurul tamplariei nou montate . Valoarea estimată fără TVA: 1.206.322,42 lei, defalcata astfel: - Investitia de baza : 1.201.556,12 lei ; - Organizare de santier : 4.766,30 lei .
