

Demolare scoala veche

I.D.: 14522065

Data publicarii	18.08.16	Coduri CPV	45110000-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	23.08.16	Pretul estimativ:	70.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Demolare corp cladire scoala veche (L=36ml,l =16 ml, h-sala= 3,4 m , h-ext= 4m , elevatie= 0,3 m - 1 m) 1. Demolarea zidurilor de caramida: $(36ml \times 4buc + 16ml \times 6buc) \times 3,40m = 816mp - 102mp(usi,ferestre) = 714 mp$ $714mp \times 0,30m \text{ aprox.} = 214mc$ 2. Curatirea caramizilor vechi obtinute : $214mc \times 120buc/mc = \text{aproximativ } 26.000 \text{ buc}$ 3. Desfacerea tencuielilor interioare si exterioare: $2 \times (36ml \times 4buc + 16ml \times 6buc) \times 3,40ml \text{ inaltime-}(usi,ferestre) = 1.428mp$ 4. Demontarea sobelor: 8 sobe x 130 CAHLE/SOBA 5. Demontarea usilor si ferestrelor : USI: $9buc \times 2,10m \times 0,90m + 2buc \times 3,5mp + 2buc \times 4mp = 32,20mp$ FERESTRE: 21buc = 69,80 mp USI+FERESTRE: 32,20mp + 69,80mp = 102 mp 6. Desfacerea sarpantei din lemn : $(36ml + 1,20ml \text{ streasina}) \times (16ml + 1,20ml \text{ streasina}) = 640 mp$ 7. Desfacere invelitoare tigla: 640mp 8. Desfacere jgheaburi si burlane: 100ml jgheaburi+40ml burlane 9. Desfacerea lambriurilor: 135mp lambriu rasinoase+125mp lambriu laminat = 10. Desfacerea pardoselei parchet 315mp 11. Demolarea planseelor lemn 36ml x16ml = 596 mp 12. Demolare beton simplu si armat, elevatie si pardoseala beton sub parchet: Elevatie: $(36ml \times 4buc + 16ml \times 6buc) \times 0,60m \times (1,00 + 0,30m) : 2 = 94 mc$ Pardoseala beton: $(36ml \times 16ml) \times 0,15m = 86 mc$ 13. Desfacere calorifere + accesorii : 26 buc. 14. Demontare lustre,aplice,dulii,becuri : 56 buc 15. Demontare sistem camere audio-video : aproximativ 4 camere 16. Desfacerea bordurilor(trotuar)beton : 50 mp 17. Incarcat cu incarcator frontal materiale si moluz rezultat ; - beton = 418 t - caramida+moluz 25% = 102 t - moluz tigla sparta, sobe etc. = 10 t TOTAL aprox. = 530 t 18. Material+moluz : - Beton elevatie+pardoseala+trotuar: $180mc + 10mc = 190mc$ - caramida + moluz: $214mc \times 1,9 t/mc = 406 mc$ - sobe : $8 buc \times 0,600 t/soba = 5 t$ - material lemnos : $640 mp \times 0,20 mc/mp \times 0,900 kg/mc = 115 t$ - tamplarie (usi , ferestre)= 5 t - tigle, coarne : $640mp \times 16buc \times 2kg/buc = 21 t$ TOTAL aprox. :material, moluz=970t 19. Demontat table scris (sticla+rame lemn) : 14 buc
