

## **PROIECTARE , EXECUTIE SI AISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI:"MODERNIZARE STRADA CONSTANTIN BRANCOVEANU, SAT PLEASA, COMUNA BUCOV, JUDETUL PRAHOVA"**

I.D.: 33996947

---

Data publicarii	21.02.19	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 890.122,00 RON - 890.122,00 RON

---

Descriere: PROIECTARE , EXECUTIE SI AISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI:"MODERNIZARE STRADA CONSTANTIN BRANCOVEANU, SAT PLEASA, COMUNA BUCOV, JUDETUL PRAHOVA"  
Capacitati in unitati fizice: 1. Suprafata carosabil 9533 mp 2. Lungimea traseului 744,85 ml 3. Latimea carosabilului proiectat 3.50-5.50 m 4. Drumuri laterale si podete la intersectiile cu drumurile laterale -DL1 ,km 0+034.35 ,L=33 m Podet D=300,L=11 m - DL2,km0+107.53m,L=72 m Podet D=300,L=6 m -DL3,km0+200.18m,L=30 m Podet D=300,L=7 m -DL4,km0+248.61m,L=53 m Podet D=300,L= 17 m -DL5,km0+420.80m,L=123 m Podet D=300,L=5 m -DL6,km0+524.37m,L=34 m Podet D=300,L=6 m - DL7,km0+569.17m,L=73 m Podet D=300,L=6 m -DL8,km0+634.6m,L=120 m 5. Rigola trapezoidala 1021 ml 6. Podet ø800 1 buc - 7 ml 7. Executie accese in curti si podete 80 buc 8. Marcaje longitudinale 2.23 km 9. Montare indicatoare rutiere 11 buc 10. Ridicare la cota Camine 25 buc 11. Viteza de proiectare 25.00 km/h Valoarea estimata a achizitiei: Total 1.138.820 ron fara TVA si se compune din urmatoarele costuri : PT, DE , VERIFICARE PROIECT = 27.080 RON ASISTENTA TEHNICA = 4.330 RON AS BUILD = 2.600 RON VALOARE LUCRARI INVESTITIA DE BAZA = 1.083.150 ron ORGANIZARE DE SANTIER = 21.660 ron

---