

Lucrări de execuție pentru Proiectare și execuție utilități proiect tip sală de sport 180 locuri, (inclusiv proiectare, obținere avize, documentația pentru Autorizația de construire) pentru realizarea lucrărilor de extinderea rețea gaze naturale pentru bransarea obiectivului de investii " Sală de s

I.D.: 84510180

Documente participare:

- CAIET DE SARCINI NR. 21684 DIN 12.07.2023.pdf

Data publicarii	12.07.23	Coduri CPV	45333000-0
Termenul limita pentru depunere:	14.07.23	Pretul estimativ:	462.000,00 RON - 462.000,00 RON

Descriere: În vederea realizării obiectivului de investiții sunt necesare următoarele: alimentare cu gaze naturale a locului de consum din localitatea Prejmer, satul Lunca Călnicului, str. Tineretului, nr. 12, jud. Brașov. extinderea conductei de distribuție a gazelor naturale existentă în localitatea Lunca Călnicului, jud. Brașov, pe str. Mare (DJ 211D), tip material PE, diametru 250,00 mm regim de presiune "REDUSĂ" cu conductă de distribuție pozată pe strada DRUM DE ACCES (PRIVAT), tip material PE, diametru de 125,00 mm, pozată pe strada DRUM DE ACCES (PRIVAT), tip material PE, diametru 90,00 mm, regim de presiune Redusă, în lungime de 5 m pe domeniul public și 1203 m pe domeniul privat. racord de gaze naturale nou, tip material PE, diametru de 63,00 mm, lungime 3 m, debit gaze naturale 58,50 m3/h racordat în conducta de distribuție a gazelor naturale de presiune Redusă, tip material PE, diametru 90,00 mm, pozata/montata subteran/suprateran pe strada DRUM DE ACCES (PRIVAT). POST DE REGLARE MĂSURARE NOU: - debit gaze naturale; - tip regulator Actionare directă; - tip contor G25; - montare racord de gaze naturale în comeniul PRIVAT - presiunea gazelor naturale în amonte și în aval de post reglare măsurare este PR în amonte și PJ în aval. Lucrările se vor realiza cu respectarea prevederilor din AVIZUL TEHNIC DE RACORDARE la sistemul de distribuție
