
LUCRARI DE REPARATII la ACOPERIS CU DESTINATIA COPERTINA AUTO tronson 1 din Mun Ploiesti, str Ghe Gr

I.D.: 49255671

Data publicarii	28.08.20	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 39.657,26 RON - 39.657,26 RON

Descriere: 1. Demontarea învelitorii, din tablă metalică ondulată, fără a afecta rezistența construcției și a periclita celelalte elemente ale construcției - 391.00 mp; 2. Demontarea placilor de azbociment de pe laterala construcției 15.20mp; 3. pregatirea elementelor metalice ale sarpantei (teava 2" si 3 1/2) pt vopsit 4. Vopsirea elementelor metalice ale sarpantei (teava 2" si 3 1/2)cu grund anticoroziv intr-un strat, culoare gri - 780ml; 5. Fixarea în șuruburi autoforante, cu șaibă și garnitură, a tablei metalice cutate vopsite , grosime min. 0,5 mm, acoperire zinc pe ambele fețe 225 - 275 g/zn/mp, cu înălțimea cutei de min. 3,5 cm , culoare gri mat, pe scheletul metalic existent. Montarea se execută cu dispunere perpendiculară pe streășină, cu suprapunerile transversale de min. 150 mm iar pe lungime prin suprapunerea unei singure cute. Lângă coamă este necesară fixarea învelitorii în fiecare cută inferioară ; 6. Montarea tablei metalice ondulate de pe lateralele construcției - 15.20mp. 7. Montarea învelitorii construcției 391.00mp
