

Lucrari de reparatii cladiri complex CF Caracal - Cladire de calatori

I.D.: 16966408

Data publicarii	03.01.17	Coduri CPV	45213320-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	241.493,00 RON
-------------------	----------------

Descriere: Cladirea de calatori, din statia CF Caracal are un regim de inaltime S+P+E+Pod, cu o suprafata construita de 253 mp, iar copertina peronului de la linia 1 cu o suprafata de 231 mp. Lucrarile prevazute sunt lucrari de reparatii si nu implica interventii asupra structurii de rezistenta, nu modifica volumetria si culorile cladirii, dupa cum urmeaza: - Acoperis: revizuire structura sarpanta, reparatii si inlocuire astereala, inlocuirea integrala a invelitorii existente tabla, sipci, folie anticondens, lucrari de igienizare a podului si ignifugarea sarpantei; - Finisaje exterioare : revizuirea si repararea tencuielilor exterioare, repararea decoratiunilor si ancadramentelor de la ferestre; - Tamplarie : tamplaria exterioara se inlocuieste integral cu tamplarie PVC si geam termopan de culoare alba; - Finisaje interioare : revizuirea si repararea tencuielilor la pereti si tavane, gletuirea si aplicarea de zugraveli lavabile de culoare alba, pardoselile vor fi inlocuite dupa repararea dusumelilor, pentru birouri si dormitoare cu parchet laminat, gresie pentru hol, sala de asteptare si pivnite; - Copertina de la linia 1 : revizuirea structurii sarpantei, reparatii si inlocuire astereala, inlocuirea integrala a invelitorii existente, sistemul de evacuare a apelor meteorice, jgheaburi si burlane se va inlocui integral Se vor avea in vedere prevederile proiectului tehnic si caietului de sarcini nr. 6.2/001/05.2016. Valoarea estimata a lucrarilor supuse procedurii de achizitie publica este de 289.285,90 lei fara TVA Nota: Valoarea aferenta cheltuielilor Diverse si Nepravazute in procent de 5% din valoarea C+M este de 14.464,30 lei fara TVA
