
Executie lucrari de „CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII C1 - SCOALA, DIN CADRUL SCOLII GIMNAZIALE ADA UMBRA, SATUL IANCA, COMUNA IANCA, JUDETUL OLT”.

I.D.: 93255669

Documente participare:

- Formulare si modele de documente.docx
- Model de Contract de executie lucrari.docx
- DG DO F1 F4 FARA Preturi.pdf
- F5 - FISE TEHNICE - DOTARI_PTH.pdf
- F5 - FISE TEHNICE - INSTALATII_PTH.pdf
- FisaDate_DF1201300.pdf
- DUAE_CERERE_257410.xml
- 02_PT+_Planse_ARH+REZ+INST_PTH.rar
- 01_PT+_Caiete_de_sarcini_ARH+REZ+INST_PTH.rar
- Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1140369.pdf

Data publicarii	14.02.24	Coduri CPV	45000000-7 45300000-0 45310000-3 45453000-7
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	05.03.24	Pretul estimativ:	1.183.054,00 RON - 1.183.054,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Prezentul proiect are ca obiectiv reab termica a cladirii C1 si reintegrarea ei in fluxul de invatamant al scolii gimnaziale "Ada Umbra". Pentru cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei dar si conform scenariului ales prin proiect la faza DALI (Scenariul 2), se propun urmatoarele lucrari de interventii asupra cladirii CI - Cladire scoala: Lucrari de consol a infrastructurii prin camasuire la exterior cu tencuiala armata cu piasa sudata. Termoiz infrastructurii catre exterior cu polistiren extrudat; Hidroiz infrastructurii cu carton asfaltat (2 straturi), si protejarea ei cu membrana HDPE; Lucrari de consol a peretilor exteriori prin camasuirea lor la exterior cu tencuiala armata cu piasa sudata; Lucrari de desfiintare si refacere a peretilor aferenti spatiului de depozitare, impreuna cu fundatiile aferente. Desfiintarea intregii pardoseli si refacerea acesteia cu placi din beton armat turnate pe 1 folie PVC, termoizolate cu polistiren extrudat Desfiintarea tuturor tavanelor si refacerea acestora cu o placa din beton armat continua pe toata suprafata cladirii ; Finisarea noii placi din beton armat cu panouri usoare din gips carton (RB), suspendate de placa din beton printr-un sistem metalic propriu; Desfiintarea sarpantei existente si a invelitorilor si refacerea acestora intr-un mod similar, tot cu sarpanta din lemn si tabla zincata vopsita in camp electrostatic; Desfiintarea sobelor si a cosurilor de fum, odata cu desfiintarea tavanelor; Desfiintarea a 35cm din inaltimea peretilor din zidarie de caramida si realizarea unui sistem de centruri din beton armat cu inaltimea de 35cm, care sa preia sprijinirea noilor elemente de sarpanta dar si noua placa din beton armat; Desf intregii tamplarii si realizarea unor buiandrugi deasupra golurilor Refacerea intregului sistem de iluminat prin inlocuirea circuitelor electrice si a corpurilor de iluminat; Realizarea unui sistem de incalzire cu radiatoare Finisarea peretilor interiori si exteriori Termoiz fundatiilor cu polistiren extrudat si a ferestrelor Realizarea unui trotuar de garda perimetral, la exteriorul cladirii Cladirea C 1 va suferi urmatoarele modificari: - Se vor desfiinta camerele Cancelarie si Arhiva, iar in spatiul rezultat se va realiza un grup sanitar pentru elevi, diferentiat pe sexe. - Se va desfiinta camera Depozitare si pe aceeasi ampanta se vor realiza doua spatii cu urmatoarele destinatii: Spatiu tehnic 2 (centrala termica) si Spatiu tehnic 3 (camera ECS). - Spatiul tehnic 1 (centrala termica) deserveste in prezent corpul de cladire C2 (corpul principal al scolii gimnaziale) si nu va suferi modificari din punct de vedere tehnic sau functional. Valoarea estimata a contractului este de 1.183.054,00 lei fara TVA din care: Cap. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare ob de inv 29.895,00 lei fara TVA 2.1. Bransament canalizare 4.605,00 lei 2.2. Bransament electric 20.000,00 lei 2.3. Inst sanitare -Retea exterioara canaliz 5.290,00 lei CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza 1.145.108,00 lei fara TVA 4.1. Constructii si instalatii = 1.034.035,00 lei 4.2. Montaj utilaje, echip tehnol si funct 6.197,00 lei 4.3. Utilaje, echip tehnol si functi care necesita montaj 85.376,00 lei 4.5 Dotari 19.500,00 lei CAPITOLUL 5. Organizare de santier 8.051,00 lei 5.1. Org Sant 8.051,00 lei Nr de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 9 zile. AC va raspunde solicitarilor de clarif inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor.
