

Injectie de putere Boghis; Somes Guruslau

I.D.: 7280224

Documente participare:

- PT CS Boghis.zip
- PT CS Somes guruslau.zip
- DA nou Boghis Somes G.zip
- FisaDate_No105821_IP.pdf

Data publicarii	29.07.13	Coduri CPV	45231400-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 13.08.13

Descriere: Obiect 1: Injecție de putere Boghis Montare racord subteran 20kV, 0,1km; montare PTA_b 20/0,4kV, LLT, cu transformator de 160kVA. Montare LES 0,4kV: 2,7km; montare conductor TYIR, 0,9km. Montare punct de aprindere pentru iluminatul public. Valoarea estimată a obiectului 1: " Injecție de putere Boghis " este de 172.153,00 lei, compunându-se din valoarea estimată a lucrării de bază 164.850,00 lei și valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute în sumă de 7.303,00 lei, reprezentând un procent de 4,43% din valoarea de bază. Cheltuielile diverse și neprevăzute au fost definite de către proiectant în devizul general aprobat. Obiect 2: Injecție de putere Somes Guruslau Montare racord subteran 20kV cu conductor TA2X(FL)2Y 3x1x35mmp, 0,33km; montare PTA_b 20/0,4kV, cel.racord, cel.trafo, cu transformator de 40kVA. Montare conductor TYIR, distribuție 1,329km, iluminat public 1km. Montare punct de aprindere pentru iluminatul public. Montare stalpi speciali centrifugați, 3 buc. Valoarea estimată a investiției " Injecție de putere Somes Guruslau " este de 179.977,00 lei, compunându-se din valoarea estimată a lucrării de bază 171.406,00 lei și valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute în sumă de 8.571,00 lei, reprezentând un procent de 5,00 % din valoarea de bază. Cheltuielile diverse și neprevăzute au fost definite de către proiectant în devizul general aprobat. Valoarea totală estimată a achiziției este de 352.130,00 lei, compunându-se din valorile estimate ale celor două lucrări de bază: 164.850,00 + 171.406,00 = 336.256,00 lei și valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute 7.303,00 + 8.571,00 = 15.874,00 lei, reprezentând 4,72 % din valoarea estimată a lucrărilor de bază. Cheltuielile diverse și neprevăzute au fost definite de către proiectant în cele două devize generale aprobate.
