

Executie lucrari in vederea realizarii obiectivului "Reabilitare si modernizare drumuri in localitatile Smig si Giacas comuna Alma , judetul Sibiu"

I.D.: 81634290

Documente participare:

- 1.adresa AC ALMA.pdf
- 2.DRUMURI - EXTRAS CF nr.100702.pdf
- 3.1DRUMURI - EXTRAS cf nr.100745.pdf
- 3.2.DRUMURI - EXTRASE CF 100749.pdf
- 3.3.DRUMURI - EXTRASE CF NR.100701.pdf
- 3.4. DRUMURI - EXTRASE CF NR.100748.pdf
- 3.5DRUMURI - EXTRASE CF-toate.pdf
- 3.6.DRUMURI - EXTRAS CF NR.100746.pdf
- 3.7..DRUMURI- CERTIFICAT URBANISM.pdf
- 3.8.DRUMURI -AVIZE.pdf
- 3.9..DRUMURI- ORTOFOTOPLAN.pdf
- 4.studiu geotehnic.pdf
- FisaDate_DF1178377.pdf
- 0.AC ALMA.pdf
- 1.MEMORIU TEHNIC.pdf - Copy
- 2.PARTE DESENATA.pdf
- 3.Liste Alma fara pret.pdf
- 4.extrase C6-C9 - Alma.pdf
- 5.Expertiza tehnica Alma.pdf
- 5.aviz telekom.pdf
- 6.Hotarare CL anexe.pdf
- 7.p v predare proiect.pdf
- 8.plan topografic Giacas.pdf
- 9.plan topografic smig.pdf
- 10.pv receptie apa.pdf
- 11.PV receptie canalizare.pdf
- 1.Contract cadru lucrari-draft.doc-s
- 2. Formulare.docx-s
- 3.Formular cadru_Propunere tehnica - Lucrari.docx-s
- 4.Caiet de sarcini.pdf-s
- DUAE_CERERE_219341.xml
- EN1045676.docx

Data publicarii	05.05.23	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	06.06.23	Pretul estimativ:	6.569.294,64 RON - 6.569.294,64 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Aceste lucrari sunt necesare pentru asigurarea accesului in conditii optime in/din localitatile Smig si Giacas, comuna Alma, judetul Sibiu si pentru asigurarea conditiilor de trafic in conditii de siguranta si confort. Drumurile comunale care fac obiectul prezentului proiect se afla in comuna Alma si isi au originea in drumul judetean DJ142E. Drumul comunal DC 19 asigura legatura spre localitatea Smig si are o lungime totala de 4250 m si este propus spre reabilitare pe o lungime de 4133 m, iar drumul comunal DC 20 asigura legatura spre localitatea Giacas si are o lungime totala de 5615 m si este propus spre modernizare pe o lungime de 2800 m. Se vor amenaja drumuri laterale cu aceiasi structura ca si strazile supuse modernizarii, pe o lungime de 10,0 m; Pentru rezolvarea scurgerii apelor s-au proiectat santuri si rigole pereate, santuri din pamant, precum si rigole Carosabile. Caminele de vizitare situate pe platforma drumului se vor ridica la cota. S-au prevazut amenajari de accese la proprietati cu tub PEHD DN 250 cu placa de suprabetonare din beton armat C30/37 cu plasa sudata; Pentru rezolvarea scurgerii apelor s-a prevazut realizarea unor podete tubulare noi si curatirea si repararea celor existente; Pentru siguranta circulatiei rutiere se vor realiza lucrari de semnalizare verticala (indicatoare de circulatie) si semnalizare orizontala (marcaje rutiere); De asemenea pe DC20 s-au prevazut parapeti de siguranta tip H1 pe o lungime de 370 m, iar pe DC19 s-au prevazut parapeti de siguranta tip H1 pe o lungime de 50 m; Termenul pana la care se pot solicita clarificarile este de 12 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. In masura in care solicitarea de clarificari sau informatiile suplimentare au fost adresate in termenul prevazut anterior, raspunsurile autoritaiti contractante vor fi publicate in SEAP in a 6-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
