
Lucrari de constructii de renovare a conductelor de apa

I.D.: 10109328

Data publicarii	13.11.15	Coduri CPV	45232151-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	18.11.15	Pretul estimativ:	6.979,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

Descriere: Reteaua de apa rece a imobilului, este situata la subsol si este construita din teava zincata de 2 toli. Se va inlocui integral portiunea dintre apometru si hidrofor si portiunea dintre hidrofor si colector. De asemenea se vor inlocui anumite portiuni de teava aflate dupa colector. La toate sectiunile de teava inlocuite se vor inlocui si elementele de traseu (coturi, teuri, robineti, reductii, flanse, etc.) Din constatariile facute, pentru realizarea lucrarii sunt necesar urmatoarele cantitati de materiale: 36 metri teava Zn 2 toli, 24 coturi Fi-Fi 2 toli, 1 manometru 1,6 bar, 1 flansa plata Dn100 Pn16, 1 teu egal 2 toli, 3 robineti de trecere, 3 reductii, elemente de fixare. Lucrarea va consta in demontarea traseelor de teava deteriorate, montarea traseului de teava noua si efectuarea testelor de presiune la receptionarea lucrarii.
