

Actualizare documentatie Modernizare LEA 20KV Ileanda intre SS 6430 - SS 0602

I.D.: 19553303

Documente participare:

- 7-404688.zip

Data publicarii	05.05.17	Coduri CPV	45317300-5
Termenul limita pentru depunere:	22.05.17	Pretul estimativ:	985.064,00 RON

Descriere: - se va inlocui izolatiia ceramica cu izolatie de tip compozit, intre SS6430-STc 0602; toti stalpii existenti tip SC 15004 vor fi inlocuiti cu stalpi tip SC 15006; se vor monta stalpi de intindere tip centrifugati speciali acolo unde panourile sunt lungi; la racorduri se vor inlocui stalpii simpli cu stalpi speciali; se vor monta stalpi de intindere tip centrifugati speciali in locul stalpilor de sustinere simpli, pentru consolidarea liniei, montati in fundatie turnata si vor fi echipati cu legaturi duble de sustinere cu izolatie de tip compozit; se va monta un separator de sectionare STE 24KV/400A/50A cu trei randuri de izolatori siliconici, cu o maneta de actionare in axa intre S-axa Cozla si S-axa Lozna pe stalpul nr. 219 tip SC 15014; se va monta un separator de sectionare STE 24KV/400A/50A cu trei randuri de izolatori siliconici, cu o maneta de actionare in axa intre Racordul Toplita si Racordul Lemniu pe stalpul nr. 253 tip SC 15014; separatorii de racord si post fara CLP, se vor inlocui cu separatoare STE3Pno 24KV/400A/31,5A cu trei randuri de izolatori siliconici cu doua manete de actionare, in urmatoarele puncte: SD 6001 Racord Ciocmani, SD 6005 Racord Poienita, SD 6007 Racord Babeni CAP si CFR, SP 6011 Racord Babeni Sat, SD 6129 Racord Cuciulat CFR, SP 6021 Racord Cuciulat Sat, SD 6049 Racord Toplita, SD 6051 Racord Lemniu; odata cu inlocuirea separatorilor pe racorduri se refac legaturile de intindere pe stalpii de derivatie si pe stilpii cu separatori, folosindu-se lanturi de intindere cu izolatori compoziti si console de derivatie tip CDV 1100, sau se vor monta piese de adaptare tip SLC pe consolele existente de beton. Valoarea estimata a achizitiei este de: 985.064,00 lei
